

AFN ENGENHARIA

AURELIANO FILGUEIRA NASCIMENTO -EPP

CNPJ: 07.368.844/0001-39



PROPOSTA DE PREÇOS

A Comissão Permanente de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.

Processo: **EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.05.19.01**

Razão Social: AURELIANO FILGUEIRA NASCIMENTO - EPP CNPJ: 07.368.844/0001-39

Endereço: Avenida Wilson Roriz, 12040 1º andar – Centro – Jardim/CE CEP: 63.290-000

Fone: (88) 9 981-7010 (85) 9 9677-8748

Banco: Bradesco Agência N.º: 0714-5 Conta Corrente n.º: 5362-7



**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO
SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE
REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.**

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital à: **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.05.19.01**, pelo preço global de **R\$ 278.152,86 (Duzentos e Setenta e Oito Mil Cento e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos)**, caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as exigências/condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme o Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.05.19.01.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Jardim-CE, 12 de junho de 2023.


AURELIANO FILGUEIRA NASCIMENTO
07.368.844/0001-39 SÓCIO PROPRIETÁRIO
AURELIANO FILGUEIRA NASCIMENTO - EPP
Av. Wilson Roriz, 1240 - 1º Andar
Centro - CEP: 63.290-000
JARDIM - CEARÁ



Av. Wilson Roriz, 1240 (1º Andar) - Centro - Jardim / CE - CEP: 63.290-000
(88) 9 8112.7010/ (85) 9 9677.8748 - E-mail: afnengenharia@hotmail.com




RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :
12/06/2023

TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.511,10	6,30
2	MOVIMENTO DE TERRA	250,84	0,09
3	PAREDES E PAINEIS	803,02	0,29
4	ESQUADRIAS	16.374,05	5,89
5	VIDROS E PLÁSTICOS	16.654,10	5,99
6	COBERTURAS	11.985,92	4,31
7	REVESTIMENTOS INTERNOS	46.332,48	16,66
8	PINTURA	16.431,83	5,91
	PISOS	34.405,95	12,37
10	INST. ELÉTRICAS, REDE E TELEFONIA	25.855,77	9,30
11	INST. HIDRÁULICAS	1.733,21	0,62
12	INST. ESGOTO	933,14	0,34
13	LOUÇAS E METAIS	3.626,38	1,30
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	27.858,45	10,02
15	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	57.396,62	20,63
		VALOR BDI TOTAL:	57.396,62
		VALOR ORÇAMENTO:	220.756,24
		VALOR TOTAL:	278.152,86

Duzentos e Setenta e Oito Mil Cento e Cinquenta e Dois reais e Oitenta e Seis centavos



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:
12/06/2023

TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

ITEM	CÓDIGO	Descrição	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					17.511,10	7,93
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	2,00	357,36	714,72	0,32
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	35,77	57,49	2.056,42	0,93
1.3	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	62,57	14,37	899,13	0,41
1.4	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	SEINFRA	UN	1,00	79,40	79,40	0,04
1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	34,40	15,33	527,35	0,24
1.6	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	4,00	19,17	76,68	0,03
1.7	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	68,30	26,83	1.832,49	0,83
1.8	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	40,83	51,10	2.086,41	0,95
1.9	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	218,29	9,58	2.091,22	0,95
1.10	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	21,85	47,91	1.046,83	0,47
1.11	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVADAÇÃO)	SEINFRA	M2	903,77	6,75	6.100,45	2,76
2		MOVIMENTO DE TERRA					250,84	0,11
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	2,71	92,56	250,84	0,11
3		PAREDES E PAINÉIS					803,02	0,36
3.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	SINAPI	M2	5,21	80,69	420,39	0,19
3.2	101157	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020	SINAPI	M2	6,68	57,28	382,63	0,17
4		ESQUADRIAS					16.374,05	7,42
4.1	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	11,76	339,50	3.992,52	1,81




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

12/06/2023

TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

ITEM	CÓDIGO	Descrição	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
4.2	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	7,00	295,12	2.065,84	0,94
4.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	7,00	126,21	883,47	0,40
4.4	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	35,00	10,15	355,25	0,16
4.5	C1143	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3"	SEINFRA	UN	21,00	38,84	815,64	0,37
4.6	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	19,67	111,52	2.193,60	0,99
4.7	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	11,58	396,95	4.596,68	2,08
4.8	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	SINAPI	M	13,84	106,29	1.471,05	0,67
5	VIDROS E PLÁSTICOS						16.654,10	7,54
5.1	C1972	PORTE DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	4,00	1.761,66	7.046,64	3,19
5.2	C2984	VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	4,05	121,85	493,49	0,22
5.3	C2675	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	19,92	292,46	5.825,80	2,64
5.4	C1952 ADAPTADO	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.14X3.30)m	Composições Próprias	CJ	1,00	3.288,17	3.288,17	1,49
6	COBERTURAS						11.985,92	5,43
6.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	127,97	47,75	6.110,57	2,77
6.2	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	127,97	42,89	5.488,63	2,49
6.3	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	2,31	120,04	277,29	0,13
6.4	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	1,44	75,99	109,43	0,05
7	REVESTIMENTOS INTERNOS						46.332,48	20,99
7.1	87898	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	252,48	6,87	1.734,54	0,79



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
12/06/2023

TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
7.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	252,48	44,31	11.187,39	5,07
7.3	C4436	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	204,01	138,92	28.341,07	12,84
7.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	204,01	8,52	1.738,17	0,79
7.5	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	80,35	41,46	3.331,31	1,51
8	PINTURA						16.431,83	7,44
8.1	102218 ADAPTADO	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (EXCLUSO MATERIAL)	Composições Próprias	M2	11,76	10,22	120,19	0,05
8.2	88485 ADAPTADO	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL)	Composições Próprias	M2	988,56	1,33	1.314,78	0,60
8.3	88495 ADAPTADO	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL)	Composições Próprias	M2	676,96	8,00	5.415,68	2,45
8.4	88497 ADAPTADO	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL)	Composições Próprias	M2	6,28	10,64	66,82	0,03
8.5	88489 ADAPTADO	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL)	Composições Próprias	M2	988,56	6,39	6.316,90	2,86
8.6	88488 ADAPTADO	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL)	Composições Próprias	M2	384,31	8,32	3.197,46	1,45
9	PISOS						34.405,95	15,59
9.1	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	4,28	119,97	513,47	0,23
9.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	49,93	55,22	2.757,13	1,25
9.3	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APPLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	111,57	33,72	3.762,14	1,70
9.4	C4441	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	SEINFRA	M2	160,33	130,98	21.000,02	9,51
9.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	168,57	8,52	1.436,22	0,65
9.6	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	SINAPI	M	117,66	14,21	1.671,95	0,76
9.7	98095	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	25,04	84,22	2.108,87	0,96



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:
12/06/2023

TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

ITEM	CÓDIGO	Descrição	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
9.8	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	10,05	115,04	1.156,15	0,52
10	INST. ELÉTRICAS, REDE E TELEFONIA						25.855,77	11,71
10.1	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	34,53	6,31	217,88	0,10
10.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	75,00	240,20	18.015,00	8,16
10.3	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	20,00	145,13	2.902,60	1,31
10.4	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	5,00	40,22	201,10	0,09
10.5	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	6,00	26,36	158,16	0,07
10.6	CP01	TRILHO ELETRIFICADO 1 M + 3 SPOTS LED 10W LUZ QUENTE	Composições Próprias	UN	6,00	272,65	1.635,90	0,74
10.7	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	112,33	24,26	2.725,13	1,23
11	INST. HIDRÁULICAS						1.733,21	0,79
11.1	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	4,00	10,70	42,80	0,02
11.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	225,56	902,24	0,41
11.3	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	78,71	157,42	0,07
11.4	102613	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	630,75	630,75	0,29
12	INST. ESGOTO						933,14	0,42
12.1	C4603	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	2,00	223,10	446,20	0,20
12.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	205,45	410,90	0,19
12.3	C4924	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	2,00	38,02	76,04	0,03
13	LOUÇAS E METAIS						3.626,38	1,64
13.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	2,00	544,52	1.089,04	0,49



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:
12/06/2023

TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01
OBJETO:	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

ITEM	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
	86932	INSTALAÇÃO. AF_01/2020						
13.2	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	407,81	815,62	0,37
13.3	C0359	BANCADA DE MÁRMORE LARG.= 0,60m ESP.= 3cm	SEINFRA	M	2,00	314,96	629,92	0,29
13.4	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	123,42	246,84	0,11
13.5	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	422,48	844,96	0,38
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						27.858,45	12,62
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	434,24	11,82	5.132,72	2,33
14.2	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M	6,00	10,97	65,82	0,03
14.3	CP02	PLACA LUMINOSA DE ACM PARA FACHADA DO PLENÁRIO E ANEXO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM – CE	Composições Próprias	UN	1,00	22.659,91	22.659,91	10,26
100,00%								
VALOR BDI TOTAL: 57.396,62								
VALOR ORÇAMENTO: 220.756,24								
VALOR TOTAL: 278.152,86								

Duzentos e Setenta e Oito Mil Cento e Cinquenta e Dois reais e Oitenta e Seis centavos



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :
12/06/2023

TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

ITEM	DESCRÍÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.511,10	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			8.755,55	8.755,55					17.511,10
2	MOVIMENTO DE TERRA	250,84	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			125,42	125,42					250,84
3	PAREDES E PAINEIS	803,02	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			401,51	401,51					803,02
4	ESQUADRIAS	16.374,05			25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
					4.093,51	4.093,51	4.093,51	4.093,52	16.374,05
5	VIDROS E PLÁSTICOS	16.654,10				33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
						5.550,81	5.550,81	5.552,48	16.654,10
6	COBERTURAS	11.985,92	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %			100,00 %
			2.996,48	2.996,48	2.996,48	2.996,48			11.985,92
7	REVESTIMENTOS INTERNOS	46.332,48			25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
					11.583,12	11.583,12	11.583,12	11.583,12	46.332,48
8	PINTURA	16.431,83			25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
					4.107,96	4.107,96	4.107,96	4.107,95	16.431,83
9	PISOS	34.405,95		20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
				6.881,19	6.881,19	6.881,19	6.881,19	6.881,19	34.405,95
10	INST. ELÉTRICAS, REDE E TELEFONIA	25.855,77	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %			100,00 %
			6.463,94	6.463,94	6.463,94	6.463,95			25.855,77
11	INST. HIDRÁULICAS	1.733,21	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			866,61	866,60					1.733,21
12	INST. ESGOTO	933,14	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			466,57	466,57					933,14
13	LOUÇAS E METAIS	3.626,38			50,00 %	50,00 %			100,00 %
					1.813,19	1.813,19			3.626,38
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	27.858,45				33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
						9.285,22	9.285,22	9.288,01	27.858,45
15	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	57.396,62	9,09 %	12,21 %	17,19 %	23,91 %	18,80 %	18,80 %	100,00 %
			5.217,35	7.008,13	9.866,48	13.723,53	10.790,56	10.790,57	57.396,62
		278.152,86	25.293,43	33.965,39	47.805,87	66.498,96	52.292,37	52.296,84	
			25.293,43	59.258,82	107.064,69	173.563,65	225.856,02	278.152,86	278.152,86



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
12/06/2023

TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	23,3900	3,9763
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	83,4800	83,4800
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	30,1400	5,1238
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	46,9700	70,4550
					TOTAL Material:	163,0351

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	22,8200	68,4600
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	22,8200	68,4600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	16,8800	50,6400
			TOTAL Mão de Obra:			187,5600

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	540,8800	6,7610
			TOTAL Serviço:			6,7610
			VALOR:			357,36

1.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	22,8200	6,8460
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	16,8800	50,6400
			TOTAL Mão de Obra:			57,4860
			VALOR:			57,49

1.3. C1054 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,07500000	22,8200	1,7115
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	16,8800	12,6600
			TOTAL Mão de Obra:			14,3715
			VALOR:			14,37

1.4. C3038 - RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	22,8200	45,6400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	16,8800	33,7600
			TOTAL Mão de Obra:			79,4000
			VALOR:			79,40



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
12/06/2023

TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

1.5. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	FL. TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	22,8200	1,8256
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	16,8800	13,5040
TOTAL Mão de Obra:						15,3296
						VALOR: 15,33

1.6. C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	22,3800	4,4760
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	22,8200	4,5640
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	16,8800	10,1280
TOTAL Mão de Obra:						19,1680
						VALOR: 19,17

1.7. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	22,8200	3,1948
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	16,8800	23,6320
TOTAL Mão de Obra:						26,8268
						VALOR: 26,83

1.8. C1069 - DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39000000	22,8200	8,8998
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	16,8800	42,2000
TOTAL Mão de Obra:						51,0998
						VALOR: 51,10

1.9. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	22,8200	1,1410
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	16,8800	8,4400
TOTAL Mão de Obra:						9,5810
						VALOR: 9,58

1.10. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	22,8200	5,7050
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	16,8800	42,2000
TOTAL Mão de Obra:						47,9050
VALOR:						47,91

1.11. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVADAÇÃO) (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	16,8800	6,7520
TOTAL Mão de Obra:						6,7520
VALOR:						6,75

2.1. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	58,0600	63,8660
TOTAL Material:						63,8660
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	16,8800	28,6960
TOTAL Mão de Obra:						28,6960
VALOR:						92,56

3.1. 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	0,57	16,13
0037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	38,46	0,19
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	2,27	0,95
TOTAL Material:						17,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	25,68	41,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	19,83	15,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						57,30

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	673,19	6,12
TOTAL Serviço:						6,12
VALOR:						80,69

3.2. 101157 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

00034584	BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM	SINAPI	M2	1,02700000	39,00	40,05
00044324	GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO	SINAPI	KG	0,01000000	2,56	0,02
TOTAL Material:						40,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48400000	25,68	12,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	19,83	4,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,21
					VALOR:	57,28

4.1. C1993 - PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1705	PORTA DE FICHA EMBUTIDA	SEINFRA	M2	1,00000000	256,3400	256,3400
TOTAL Material:						256,3400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPinteiro	SEINFRA	H	2,02000000	18,3500	37,0670
I0498	CARPinteiro	SEINFRA	H	2,02000000	22,8200	46,0964
TOTAL Mão de Obra:						83,1634
					VALOR:	339,50

4.2. 91292 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,20000000	12,99	2,59
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,16710000	12,95	2,16
TOTAL Material:						4,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPinteiro DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	24,50	13,52
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36200000	25,68	34,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	19,83	18,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						67,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	655,43	14,61
91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	208,30	208,30
TOTAL Serviço:						222,91
					VALOR:	295,12

4.3. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,8700	43,8700
TOTAL Material:						43,8700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	2,00000000	18,3500	36,7000
I0498	CARPINTERO	SEINFRA	H	2,00000000	22,8200	45,6400
TOTAL Mão de Obra:						82,3400
						VALOR: 126,21

4.4. 100659 - ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	6,66	7,74
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	14,62	0,08
TOTAL Material:						7,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	24,50	1,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	19,83	0,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,33
						VALOR: 10,15

4.5. C1143 - DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1028	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2"X3" REF.1523	SEINFRA	UN	1,00000000	27,7100	27,7100
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	0,1400	0,8400
TOTAL Material:						28,5500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	0,25000000	18,3500	4,5875
I0498	CARPINTERO	SEINFRA	H	0,25000000	22,8200	5,7050
TOTAL Mão de Obra:						10,2925
						VALOR: 38,84

4.6. 101965 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,39800000	23,31	9,27
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02100000	24,60	0,51
TOTAL Equipamento Custo Horário:						9,78

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	M	1,04000000	81,07	84,31



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

MISSÃO DE DATA: 12/06/2019
FL. 1755

FL. 14 132

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41900000	25,15	10,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	19,83	4,14
		TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				14,67

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87283	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00600000	460,77	2,76
		TOTAL Serviço:				2,76
				VALOR:		111,52

4.7. C4646 - CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8648	BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	SEINFRA	UN	0,60000000	34,3300	20,5980
I8647	CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,60000000	23,0300	13,8180
I8646	TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2"	SEINFRA	M	2,00000000	169,7800	339,5600
		TOTAL Material:				373,9760

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,60000000	22,8200	13,6920
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	16,8800	9,2840
		TOTAL Mão de Obra:				22,9760
				VALOR:		396,95

99855 - CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	3,27300000	0,64	2,09
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,00400000	42,27	0,16
00011033	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO	SINAPI	UN	1,09100000	6,49	7,08
00021012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,02900000	55,05	56,64
		TOTAL Material:				65,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77800000	20,78	16,16
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94800000	25,49	24,16
		TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				40,32
				VALOR:		106,29

5.1. C1972 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:
12/06/2023

TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	UN	1,30000000	6,4900	8,4370
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	1,30000000	33,5800	43,6540
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	1,30000000	27,7300	36,0490
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	102,8800	133,7440
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	1,30000000	576,3600	749,2680
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	1,30000000	11,4700	14,9110
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	2,45700000	315,6700	775,6012
TOTAL Material:					1.761,6642	
					VALOR:	1.761,66

2. C2984 - VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2465	VIDRO CANELADO OU MARTELADO 3MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	1,00000000	121,8500
TOTAL Material:					121,8500
					VALOR:
					121,85

5.3. C2675 - VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2254	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	292,4600
TOTAL Material:					292,4600
					VALOR:
					292,46

5.4. C1952 ADAPTADO - PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.14X3.30)m (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	21,84
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	33,58
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	27,73
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	102,88
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	576,36
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	11,47
I1896	SUPORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	UN	2,60000000	19,48
I1897	SUPORTE DE CENTRO (1329)	SEINFRA	UN	1,30000000	19,48
I1905	SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203)	SEINFRA	UN	2,60000000	49,96
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	1,30000000	34,50
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	3,76200000	315,67
TOTAL Material:					1.187,55
					VALOR:
					3.288,17

6.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
12/05/2023

TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE É ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6800	4,0800
TOTAL Material:						4,0800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	22,8200	25,1020
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	16,8800	18,5680
TOTAL Mão de Obra:						43,6700
						VALOR: 47,75

6.2. C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	15,9700	0,7985
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	13,1600	0,9212
TOTAL Material:						1,7197

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPinteiro	SEINFRA	H	1,00000000	18,3500	18,3500
I0498	CARPinteiro	SEINFRA	H	1,00000000	22,8200	22,8200
TOTAL Mão de Obra:						41,1700
						VALOR: 42,89

6.3. C4465 - COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	5,4600	19,1100
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	14,8200	1,4820
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,2900	4,5150
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,6800	22,4400
TOTAL Material:						47,5470

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPinteiro	SEINFRA	H	0,70000000	18,3500	12,8450
I0498	CARPinteiro	SEINFRA	H	0,70000000	22,8200	15,9740
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	22,8200	25,1020
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	16,8800	18,5680
TOTAL Mão de Obra:						72,4890
						VALOR: 120,04

6.4. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	20,2000	20,8060
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	14,8200	1,3338
I1784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	55,5900	2,2236
I1873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	68,7000	2,7480



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:
12/06/2023

TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

FI 17/32
TOTAL Material: 27,1114

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,2000000	18,3500	22,0200
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,2000000	22,3800	26,8560
						TOTAL Mão de Obra:
						48,8760
						VALOR: 75,99

7.1. 87893 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1394000	25,68	3,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0465000	19,83	0,92
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 4,49

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,0037000	645,41	2,38
						TOTAL Serviço: 2,38
						VALOR: 6,87

7.2. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,6000000	22,8200	13,6920
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,6000000	16,8800	10,1280
						TOTAL Mão de Obra: 23,8200

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,0250000	819,4800	20,4870
						TOTAL Serviço: 20,4870
						VALOR: 44,31

7.3. C4436 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,1000000	61,5700	67,7270
						TOTAL Material: 67,7270

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,4000000	22,8200	31,9480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,4000000	16,8800	23,6320
						TOTAL Mão de Obra: 55,5800

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,0200000	780,7900	15,6158
						TOTAL Serviço: 15,6158



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:
12/06/2023

TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

FL 1852

VALOR:	138,92
--------	--------

7.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	3,4200	0,5780
						TOTAL Material:
						0,5780

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	22,8200	4,5640
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	16,8800	3,3760
						TOTAL Mão de Obra:
						7,9400
						VALOR:
						8,52

7.5. 96109 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	25,94	0,64
00003315	GESO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	0,99640000	0,73	0,72
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,03080000	35,04	1,07
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,02930000	10,33	10,63
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SINAPI	KG	0,00780000	23,32	0,18
						TOTAL Material:
						13,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79740000	25,49	20,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	19,83	7,90
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
						28,22
						VALOR:
						41,46

8.1. 102218 ADAPTADO - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (EXCLUSO MATERIAL) (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	26,87	10,22
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
						10,22
						VALOR:
						10,22

8.2. 88485 ADAPTADO - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL) (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	26,87	1,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	19,83	0,28
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
						1,33

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
DATA : 16/06/2023						
TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01					
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL					
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE					
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM					

F1. 19/32
F1. 19/32
VALOR: 1,33

8.3. 88495 ADAPTADO - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL) (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23400000	26,87	6,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08600000	19,83	1,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,00
						VALOR: 8,00

8.4. 88497 ADAPTADO - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL) (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31200000	26,87	8,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	19,83	2,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,64
						VALOR: 10,64

8.5. 88489 ADAPTADO - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL) (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	26,87	5,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	19,83	1,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,39
						VALOR: 6,39

8.6. 88488 ADAPTADO - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL) (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	26,87	6,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	19,83	1,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,32
						VALOR: 8,32

9.1. C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0733	DESEMPEADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	1,1800	0,2360
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,8200	0,6560
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,8920

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,4600	9,6600
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	71,2600	2,1378



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
12/06/2023

TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	15,4100	2,3115
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,5300	14,0874
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	17,3700	0,5211
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	35,1100	3,5110
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	33,5400	1,6770
I1316	JUNTA PLASTICA I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,3200	3,3000
TOTAL Material:						37,2058

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,50000000	22,8200	34,2300
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	22,8200	27,3840
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	16,8800	20,2560
TOTAL Mão de Obra:						81,8700
						VALOR: 119,97

9.2. C1943 - POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,60000000	0,8200	0,4920
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,4920

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,30000000	15,4100	4,6230
I0799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,60000000	3,1300	1,8780
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,80000000	0,5300	0,4240
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,15000000	17,3700	2,6055
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	35,1100	3,5110
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	33,5400	1,6770
TOTAL Material:						14,7185

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,75000000	18,3500	13,7625
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,15000000	22,8200	26,2430
TOTAL Mão de Obra:						40,0055
						VALOR: 55,22

9.3. 87622 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	16,47	3,45
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,72	0,36
TOTAL Material:						3,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21400000	25,68	5,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	19,83	2,12

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
DATA : Fl. 1162 12/06/2023					
TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01				
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL				
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE				
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM				

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 7,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	719,62	22,30
						TOTAL Serviço: 22,30
						VALOR: 33,72

9.4. C4441 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	61,5700	67,7270
						TOTAL Material: 67,7270

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	22,8200	27,3840
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	16,8800	20,2560
						TOTAL Mão de Obra: 47,6400

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	780,7900	15,6158
						TOTAL Serviço: 15,6158
						VALOR: 130,98

9.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	3,4200	0,5780
					TOTAL Material: 0,5780	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	22,8200	4,5640
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	16,8800	3,3760
						TOTAL Mão de Obra: 7,9400
						VALOR: 8,52

9.6. 88650 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	0,63920000	1,02	0,65
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	0,18750000	54,24	10,17
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08900000	5,99	0,53
					TOTAL Material: 11,35	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08710000	25,55	2,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03260000	19,83	0,64



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
12/06/2023

TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,86
VALOR:	14,21

9.7. 98695 - SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	3,14	4,05
00004828	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,00000000	61,01	61,01
TOTAL Material:						65,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORIZISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	25,15	13,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	19,83	5,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,16
						VALOR: 84,22

9.8. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	64,3700	1,1715
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,0500	2,8665
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,5300	1,4840
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	47,1900	51,9090
TOTAL Material:						57,4310

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	22,8200	36,5120
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	16,8800	21,1000
TOTAL Mão de Obra:						57,6120
						VALOR: 115,04

10.1. 90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	21,13	0,71
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21600000	25,97	5,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,31
						VALOR: 6,31

10.2. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,8700	22,4400
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6800	1,6800



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,7400	9,7400
I0957	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9300	1,9300
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,0600	0,9060
I1075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,3400	10,0200
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,4900	2,4900
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,7800	2,3400
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2 POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,2600	21,2600
I1409	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8400	1,6800
					TOTAL Material:	74,4860

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	18,3500	55,0500
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	22,8200	68,4600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	16,8800	42,2000
						TOTAL Mão de Obra:
						VALOR: 240,20

10.3. 97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)						
Material			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00003799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	130,73	130,73
						TOTAL Material:
						130,73
Mão de Obra com Encargos Complementares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	21,13	3,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	25,97	10,76
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
						14,40
						VALOR: 145,13

10.4. 97589 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)						
Material			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	15,33	15,33
00038773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	6,28	6,28
						TOTAL Material:
						21,61
Mão de Obra com Encargos Complementares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22310000	21,13	4,71
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53550000	25,97	13,90
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
						18,61
						VALOR: 40,22

10.5. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)						
---	--	--	--	--	--	--



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:
12/06/2023

TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	20,12	20,12
TOTAL Material:					20,12

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07480000	21,13	1,58
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17950000	25,97	4,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,24
					VALOR: 26,36

6. CP01 - TRILHO ELETRIFICADO 1 M + 3 SPOTS LED 10W LUZ QUENTE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1377 LUMINARIA SPOT DIRECIONAL C/BRACO	SEINFRA	UN	3,00000000	39,11	117,33
I2157 TRILHO DE ALUMINIO PARA FORRO DE GESSO	SEINFRA	M	1,00000000	6,73	6,73
TOTAL Material:					124,06

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104473 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SINAPI	UN	1,00000000	148,59	148,59
TOTAL Serviço:					148,59
					VALOR: 272,65

10.7. C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	5,2100	5,7310
TOTAL Material:					5,7310

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	18,3500	8,2575
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	22,8200	10,2690
TOTAL Mão de Obra:					18,5265
					VALOR: 24,26

11.1. C2096 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	18,3500	7,3400
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	22,3800	3,3570
TOTAL Mão de Obra:					10,6970
					VALOR: 10,70

11.2. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
22/06/2023

TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

Fl. 25 / 32

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	71,2600	0,2494
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,0500	2,6250
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5300	1,3250
I0884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5600	1,1200
I0885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,6800	6,7200
I1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,7500	4,7500
I1412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,4800	2,9600
I1426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8200	2,8200
I1973 TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,1800	3,1800
I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	2,8500	3,4200
I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	6,4000	32,0000
TOTAL Material:					61,1694

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	18,3500	55,0500
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	22,3800	67,1400
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	16,8800	42,2000
TOTAL Mão de Obra:					164,3900
					VALOR: 225,56

11.3. C2166 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,2700	0,2538
I1806 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	53,6100	53,6100
TOTAL Material:					53,8638

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	18,3500	11,1935
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	22,3800	13,6518
TOTAL Mão de Obra:					24,8453
					VALOR: 78,71

11.4. 102613 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011868 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	623,82	623,82
TOTAL Material:					623,82

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15370000	20,20	3,10
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15370000	24,95	3,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,93

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
					DATA : SÉRIE : FL.1166 12/06/2023
TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01				
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.				
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE				
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM				

VALOR:	630,75
--------	--------

12.1. C4603 - PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	71,2600	0,2850
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,0500	3,1500
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5300	1,5900
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7700	1,7700
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,8700	5,8700
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,00000000	10,3400	20,6800
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	4,00000000	6,3400	25,3600
TOTAL Material:						58,7050


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	18,3500	55,0500
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	22,3800	67,1400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	16,8800	42,2000
TOTAL Mão de Obra:						164,3900
					VALOR:	223,10

12.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	71,2600	0,2850
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,0500	3,1500
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5300	1,5900
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3300	2,6600
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7700	1,7700
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,8700	5,8700
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,2800	2,2800
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,2800	11,2800
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,3400	3,4122
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,7300	5,5950
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,3400	3,1700
TOTAL Material:						41,0622

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	18,3500	55,0500
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	22,3800	67,1400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	16,8800	42,2000
TOTAL Mão de Obra:						164,3900
					VALOR:	205,45

12.3. C4924 - CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
12/06/2023

TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9405	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	17,6500	17,6500
						TOTAL Material: 17,6500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	18,3500	9,1750
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	22,3800	11,1900
						TOTAL Mão de Obra: 20,3650
						VALOR: 38,02

1. 86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)					
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	50,52
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	494,00
					TOTAL Serviço: 544,52
					VALOR: 544,52

13.2. 86938 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)					
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	154,27
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	190,69
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	62,85
					TOTAL Serviço: 407,81
					VALOR: 407,81

13.3. C0359 - BANCADA DE MÁRMORE LARG.= 0,60m ESP.= 3cm (M)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00520000	64,3700
I9533	BANCADA EM MARMORE BRANCO POLIDO E=3cm	SEINFRA	M2	0,60000000	390,0300
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,27000000	0,5300
					TOTAL Material: 235,5558

Mão de Obra					
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	22,8200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	16,8800
					TOTAL Mão de Obra: 79,4000
					VALOR: 314,96

13.4. 86915 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					
---	--	--	--	--	--



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
12/05/2023

TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,39	0,07
00036791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	SINAPI	UN	1,00000000	120,36	120,36
TOTAL Material:					120,43

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	24,95	2,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	19,83	0,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,99
					VALOR: 123,42

13.5. 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	264,68	264,68
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TANANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	21,37	128,22
TOTAL Material:					392,90

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	24,95	23,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	19,83	5,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					29,58
					VALOR: 422,48

14.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	16,8800	11,8160
TOTAL Mão de Obra:					11,8160
					VALOR: 11,82

14.2. C4850 - PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	4,00000000	0,6900	2,7600
I9150 PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SEINFRA	UN	0,03380000	43,2000	1,4602
TOTAL Material:					4,2202

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	16,8800	6,7520
TOTAL Mão de Obra:					6,7520



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
12/06/2023

TOMADA DE PREÇOS:	Nº 2023.05.19.01
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
END.::	RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE
ORGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

VALOR:	10,97
--------	-------

14.3. CP02 - PLACA LUMINOSA DE ACM PARA FACHADA DO PLENÁRIO E ANEXO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM – CE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-40661689 COTAÇÕES REALIZADAS PELA LICITANTE - PREÇO DE MERCADO	Composições	UN	1,00000000	22.659,91	22.659,91
TOTAL Material:					22.659,91
VALOR:					22.659,91



AFN ENGENHARIA
 RAZÃO SOCIAL: AURELIANO FILGUEIRA NASCIMENTO - EPP
 CNPJ: 07.368.844/0001-39
 Av. Wilson Roriz, 1240, 1º Andar
 Centro - Jardim/CE - CEP: 63.290-000
 (88) 98112-7010



A Comissão Permanente de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.

Processo: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 2023.05.19.01

Razão Social: AURELIANO FILGUEIRA NASCIMENTO - EPP CNPJ: 07.368.844/0001-39

Endereço: Avenida Wilson Roriz, 12040 1º andar – Centro – Jardim/CE CEP: 63.290-000

Fone: (88) 9 981-7010 (85) 9 9677-8748

COMPOSIÇÃO DE BDI		
CÓD	CÁLCULO DO B.D.I. - TCU - LEI 12.844/2013. - ACORDÃO N° 2666/2013	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,80%
DF	Despesas Financeiras	1,02%
R	Riscos	0,97%
	Benefício	
S + G	Seguro + Garantia	0,32%
L	Lucro	6,64%
I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS = (BASE DE CÁLCULO 50,00% * 5,00% (ALÍQUOTA) = 2,50%)	2,00%
	CPRB (4,50% apenas quando houver desoneração - INSS)	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15%
	BDI =	26,00%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Jardim-CE, 12 de junho de 2023.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

07.368.844/0001-39
 AURELIANO FILGUEIRA NASCIMENTO - EPP
 Av. Wilson Roriz, 1240 - 1º Andar
 Centro - CEP: 63.290-000
 JARDIM - CEARÁ

Aureliano Filgueira Nascimento
 Eng. Civil - CREA RNP:061043840-9
 CPF: 883.672.663-15

AURELIANO FILGUEIRA NASCIMENTO EPP

CNPJ 07.368.844/0001-39

TOMADA DE PREÇOS: Nº 2023.05.19.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

END.: RUA PADRE MIGUELCOELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

DATA: 12/06/2023



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

SEINFRA COM DESONERAÇÃO - 027.1 REF. 02/2021

COD	Descrição	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

07.368.844/0001-39
AURELIANO FILGUEIRA NASCIMENTO - EPP

Av. Wilson Roriz, 1240 - 1º Andar
Centro - CEP: 63.290-000
JARDIM - CEARÁ

AURELIANO FILGUEIRA NASCIMENTO - EPP
Aureliano Filgueira Nascimento
Engenheiro Civil
CREA: 061043840-9

[Handwritten signatures]

AURELIANO FILGUEIRA NASCIMENTO EPP

CNPJ 07.368.844/0001-39

TOMADA DE PREÇOS: Nº 2023.05.19.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

END.: RUA PADRE MIGUEL COELHO, 65 - CENTRO - JARDIM/CE

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM

DATA: 12/06/2023



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

SINAPI COM DESONERAÇÃO - 2023/02 REF. 03/2023

COD	DESCRÍÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B GRUPO B			
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

07.368.844/0001-39
AURELIANO FILGUEIRA NASCIMENTO - EPP

Av. Wilson Roriz, 1240 - 1º Andar
Centro - CEP: 63.290-000
JARDIM - CEARÁ

Aureliano Filgueira Nascimento
Engenheiro Civil
CREA: 061043840-9

Pág. 2 de 2



CARTA PROPOSTA

A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE
TOMADA DE PREÇOS N 2023.05.19.1
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

O Licitante T A FRANÇA SERVIÇOS – ME, CNPJ N° 24.964.064/0001 - 70, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

- Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor;
- Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N° 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
- Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

VALOR GLOBAL R\$ 280.172,74 (Duzentos e Oitenta Mil Cento e Setenta e Dois reais e Setenta e Quatro centavos)

PROPONENTE: T A FRANÇA SERVIÇOS – ME

ENDEREÇO: RUA A VILA SÃO JOSE N° 145 BAIRRO: SÃO JOSE CIDADE: IPAUMIRIM – CE

CNPJ: 24.964.064/0001 - 70

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

DADOS BANCARIOS:

AGENCIA: 755

CONTA: 6872-1

IPAUMIRIM– CEARÁ, 12 DE JUNHO DE 2023.

24.964.064/0001-70
T A FRANÇA SERVIÇOS
RUA A VILA SÃO JOSE, 314 - SÃO JOSE
CEP: 63.340-000 - IPAUMIRIM-CE

T A FRANÇA SERVIÇOS - ME
CNPJ: 24.964.064/0001-70
TIAGO ALVES FRANÇA
CPF: 062.766.913-13

RICHARDO CH JORGE DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
0627-CE 83913

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FL. 1714
CONCESSÃO DE LICITAÇÃO
02

	OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	DATA : 12/06/2023		EDI : 26.00%
	DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	FONTE	VERSAO	HORA MES REF
	LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO N° 65, JARDIM-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE.	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 03/2023
		Composição	PROPRIA		0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	2,00	348,79	697,58
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJÓLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	35,77	52,88	1.891,52
1.3	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	62,57	13,22	827,18
1.4	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	SEINFRA	UN	1,00	72,64	72,64
1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	34,40	14,10	485,04
1.6	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	4,00	17,55	70,20
1.7	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	68,30	31,68	2.163,74
1.8	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	40,83	50,98	2.081,51
1.9	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	218,29	8,81	1.923,13
1.10	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	21,85	44,07	962,93
1.11	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	903,77	6,22	5.621,45
2	MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	2,71	93,40	253,11
3	PAREDES E PAINÉIS						
3.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF. 12/2021	SINAPI	M2	5,21	75,82	395,02
3.2	101157	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF. 05/2020	SINAPI	M2	6,68	57,79	386,04
4	ESQUADRIAS						
4.1	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	11,76	344,61	4.052,61
4.2	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	7,00	288,06	2.016,42
4.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	7,00	121,08	847,56
4.4	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M	35,00	10,35	362,25
4.5	C1143	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3"	SEINFRA	UN	21,00	39,35	826,35
4.6	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 16 COM ADITIVO. AF. 11/2020	SINAPI	M	19,67	111,07	2.184,75
4.7	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	11,58	413,14	4.784,16
4.8	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF. 04/2019 PS	SINAPI	M	13,84	105,73	1.463,30
5	VIDROS E PLÁSTICOS						
5.1	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	4,00	1.847,17	7.388,68
5.2	C2984	VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	4,05	127,77	517,47
5.3	C2675	VIDRO COMUM FUMÉ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	19,92	306,66	6.108,67
5.4	INS-20996383	PORTA 2 FOLHAS COM BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM C/MOLA (1.14X3.30)m	Composições	CJ	1,00	3.447,00	3.447,00
6	COBERTURAS						
6.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	127,07	44,21	5.657,55
6.2	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	127,07	39,34	5.034,34
6.3	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	116,99	116,99	267,94
6.4	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	72,94	72,94	105,03
7	REVESTIMENTOS INTERNOS						
7.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 10/2022	SINAPI	M2	252,48	6,49	1.638,60
7.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	252,48	44,07	11.126,79

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						FL. 1115	
	OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM					BDI : 26,00%
	DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	FONTE	VERSAO	MORA	MES	EF.
	LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO N° 85, JARDIM-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,95%	47,77%	05/2021
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE.	SINAPI	202302 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.3	C4436	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	209,01	150,87	31.533,34
7.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	204,01	7,87	1.605,56
7.5	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS AF_05/2017 PS	SINAPI	M2	80,35	39,81	3.198,73
8	PINTURA						16.664,16
8.1	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÁOS. AF_01/2021 (EXCLUSO MATERIAL)	Composições	M2	11,76	10,38	122,07
8.2	INS-39097223	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL)	Composições	M2	988,56	1,34	1.324,67
8.3	88495 ADAPTADO	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL)	Composições	M2	676,96	8,11	5.490,15
8.4	88497 ADAPTADO	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÁOS. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL)	Composições	M2	6,28	10,80	67,82
8.5	INS-66234163	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÁOS AF-06/2014 (EXCLUSO MATERIAL)	Composições	M2	988,56	6,48	6.405,87
8.6	INS-99525597	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÁOS AF-06/2014 (EXCLUSO MATERIAL)	Composições	M2	384,31	8,44	3.243,58
9	PISOS						33.810,43
9.1	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	4,28	114,75	491,13
9.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	49,93	52,42	2.617,33
9.3	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	111,57	33,18	3.701,89
9.4	C4441	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	SEINFRA	M2	160,33	129,60	20.778,77
9.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	168,57	7,87	1.326,65
9.6	88650	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	SINAPI	M	117,66	14,18	1.668,42
9.7	98695	SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	25,04	83,53	2.091,59
9.8	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	10,05	112,90	1.134,65
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS, REDE E TELEFONIA						26.096,60
10.1	90447	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SINAPI	M	34,53	5,78	199,58
10.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	75,00	229,58	17.218,50
10.3	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	20,00	155,16	3.103,20
10.4	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	5,00	39,92	199,60
10.5	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	6,00	25,67	154,02
10.6	INS-81266783	TRILHO ELETROFICADO 1M + 3 SPOTS LED 10W LUZ QUENTE	Composições	UN	6,00	274,89	1.649,34
10.7	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	112,33	22,90	2.572,36
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						1.654,43
11.1	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	4,00	9,76	39,04
11.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	214,28	857,12
11.3	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	13,80	79,10	158,20
11.4	102613	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	600,07	600,07	600,07
12	INSTALAÇÃO ESGOTO						883,98
12.1	C4603	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	2,00	211,72	423,44
12.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	193,21	386,42

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM					
	DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM					
	LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM-CE.					
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE.					

MISSÃO DE LICITAÇÃO
146

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.3	C4924	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	2,00	37,06	74,12
13	LOUÇAS E METAIS						3.713,22
13.1	86932	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	564,39	1.128,78
13.2	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	421,64	843,28
13.3	C0359	BANCADA DE MÁRMORE LARG = 0,60m ESP = 3cm	SEINFRA	M	2,00	319,64	639,28
13.4	86915	TORNEIRA CRÔMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	129,33	258,66
13.5	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	421,61	843,22
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						28.548,31
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	434,24	10,88	4.724,53
14.2	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M	6,00	10,63	63,78
14.3	INS-14627914	PLACA LUMINOSA DE ACM PARA FACHADA DO PLENARIO E ANEXO ADMONSTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE	Composições	UN	1,00	23.760,00	23.760,00
VALOR BDI TOTAL:							57.813,42
VALOR ORÇAMENTO:							222.359,32
VALOR TOTAL:							280.172,74

Duzentos e Oitenta Mil Cento e Setenta e Dois reais e Setenta e Quatro centavos

RICHARD SOARES BARRETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 53913

Justice

RESUMO DO ORÇAMENTO

MISSAO DE LICITAÇÃO
FL 1711-2023
SE: 26,00%
HORAS: 83,85%
MES: 17,76%
05/2021
CMJ



OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	DATA : 12/08/2023		%	
DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	FONTE	VERSAO	HORA	MES
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	03/2023
	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.796,92	6,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	253,11	0,09
3	PAREDES E PAINÉIS	781,06	0,28
4	ESQUADRIAS	16.537,40	5,90
5	VIDROS E PLÁSTICOS	17.461,82	6,23
6	COBERTURAS	11.064,86	3,95
7	REVESTIMENTOS INTERNOS	49.103,02	17,53
8	PINTURA	16.654,16	5,94
9	PISOS	33.810,43	12,07
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS, REDE E TELEFONIA	25.096,60	8,96
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1.654,43	0,59
12	INSTALAÇÃO ESGOTO	883,98	0,32
13	LOUÇAS E METAIS	3.713,22	1,33
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	28.548,31	10,19
15	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	57.813,42	20,63
		VALOR BDI TOTAL:	57.813,42
		VALOR ORÇAMENTO:	222.359,32
		VALOR TOTAL:	280.172,74

Duzentos e Oitenta Mil Cento e Setenta e Dois reais e Setenta e Quatro centavos

RICARDO SOARES DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
BRA-CE 53018

1118
C
SAO DE LICITA
CA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM					
DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	FONTE	VERSAO	HORA	MES.	RÉS
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 85, JARDIM-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	J/5/2021
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE.	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%	

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	24,5300	4,1701
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	87,5300	87,5300
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	31,6000	5,3720
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	49,2500	73,8750
					TOTAL Material:	170,9471

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500
					TOTAL Mão de Obra:	171,2700

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	525,8800	6,5735
					TOTAL Serviço:	6,5735
					VALOR:	348,79

1.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500
					TOTAL Mão de Obra:	52,8810
					VALOR:	52,88

1.3. C1054 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,07500000	20,7700	1,5578
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	15,5500	11,6625
					TOTAL Mão de Obra:	13,2203
					VALOR:	13,22

1.4. C3038 - RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
					TOTAL Mão de Obra:	72,6400
					VALOR:	72,64

1.5. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM				DATA : 12/08/2023
	DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	FONTE	VERGÃO	HORAS F. PES	VALOR: 29.111,11
	LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,00%	47,76% 05/08/23
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE.	SINAPI	202302 COM DESONERAÇÃO	84,44%	12,48% J	03/08/23
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,7700	1,6616
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,5500	12,4400
					TOTAL Mão de Obra:	14,1018
					VALOR:	14,10

1.6. C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,3200	4,0640
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
					TOTAL Mão de Obra:	17,5480
					VALOR:	17,55

1.7. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,17970827	20,7700	3,7325
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,79708266	15,5500	27,9446
					TOTAL Mão de Obra:	31,6771
					VALOR:	31,68

1.8. C1069 - DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,42328863	20,7700	8,7917
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,71338868	15,5500	42,1932
					TOTAL Mão de Obra:	50,9849
					VALOR:	50,98

1.9. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0385
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
					TOTAL Mão de Obra:	8,8135
					VALOR:	8,81

1.10. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	PERCENTUAL	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	EMBOSQUE DO CIVIL CHEIA RE 30913	20,7700	5,1925
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	50000000	15,5500	38,8750
					TOTAL Mão de Obra:	44,0675
					VALOR:	44,07

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	DATA : 12/06/2023	EPC: 26.000	REF: 2
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	FONTE	VERSAO	HORAS MES
	LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,75% 05/06/23
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE.	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,45% 05/06/23	
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

1.11. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVADAÇÃO) (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
						TOTAL Mão de Obra:
						VALOR: 6,22

2.1. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	60,8800	66,9680
						TOTAL Material:
						66,9680
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,5500	26,4350
						TOTAL Mão de Obra:
						26,4350
						VALOR: 93,40

3.1. 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	27,94185930	0,60	16,76
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00493498	40,33	0,19
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,41453835	2,44	1,01
						TOTAL Material:
						17,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,58906370	23,47	37,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79453185	18,34	14,57
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 51,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00898166	668,64	6,00
						TOTAL Serviço:
						6,00
						VALOR: 75,82

3.2. 101157 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034584	BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSÕES *67 X 50* CM	SINAPI	M2	1,02700000	40,89	41,99
00044324	GESO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO	SINAPI	KG/CHARDOS	0,01000000	2,68	0,02
						TOTAL Material: 42,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48400000	23,47	11,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	18,34	4,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM				
DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM				
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM-CE				
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE				

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	15,78
VALOR:	57,79

4.1. C1993 - PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1705	PORTA DE FICHA EMBUTIDA	SEINFRA	M2	1,00000000	268,7800	268,7800
						TOTAL Material: 268,7800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPinteiro	SEINFRA	H	2,02000000	16,7700	33,8754
I0498	CARPinteiro	SEINFRA	H	2,02000000	20,7700	41,9554
						TOTAL Mão de Obra: 75,8308
						VALOR: 344,61

4.2. 91292 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,20000000	15,49	3,09
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,16710000	13,58	2,26
						TOTAL Material: 5,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPinteiro DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	22,42	12,37
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36200000	23,47	31,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	18,34	17,55
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 61,88

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	657,96	14,67
91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	206,16	206,16
						TOTAL Serviço: 220,83
						VALOR: 288,06

4.3. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,0000	46,0000
						TOTAL Material: 46,0000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPinteiro	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	33,5400
I0498	CARPinteiro	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	41,5400
						TOTAL Mão de Obra: 75,0800
						VALOR: 121,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO					
OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM			DATA : 12/06/2023	
DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO N° 65, JARDIM-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE.	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	00,44%	03/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

4.4. 100659 - ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = 1* CM, L = 5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	6,98	8,11
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	17,43	0,10
		TOTAL Material				8,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,06800000	22,42	1,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	18,34	0,62
		TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				2,14
				VALOR:		10,35

4.5. C1143 - DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1028	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2"X3" REF.1523	SEINFRA	UN	1,00000000	29,0600	29,0600
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	0,1500	0,9000
		TOTAL Material				29,9800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	16,7700	4,1925
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
		TOTAL Mão de Obra				9,3850
				VALOR:		39,35

4.6. 101965 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM DITIVO. AF_11/2020 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,39800000	21,23	8,44
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02100000	22,55	0,47
		TOTAL Equipamento Custo Horário				8,91

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	M	0,04000000	82,65	85,95
		TOTAL Material				85,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORIZISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02100000	23,00	9,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	18,34	3,83
		TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				13,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00600000	459,96	2,75



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FL 1783
CITY

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	DATA : 12/08/2023		BDI : 26,00%
DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	FONTE VERSÃO		CDIA MES: 05/2021
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM-CE.	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,33% SINAPI 2023/02 COM DESONERAÇÃO 84,44%		CMA 75% 47,48% 03/2023
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE.	Composição PROPRIA 0,00%		0,00%

TOTAL Serviço:	2,75
VALOR:	111,07

4.7. C4646 - CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8648 BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	SEINFRA	UN	0,60000000	36,0000	21,6000
I8647 CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,60000000	24,1500	14,4900
I8646 TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2"	SEINFRA	M	2,00000000	178,0200	356,0400
					TOTAL Material: 392,1300

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,5500	8,5525
					TOTAL Mão de Obra: 21,0145
					VALOR: 413,14

4.8. 99855 - CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	3,27300000	0,67	2,19
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,00400000	44,99	0,17
00011033 SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO	SINAPI	UN	1,09100000	6,44	7,02
00021012 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,02900000	57,67	59,34
					TOTAL Material: 69,72

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77800000	19,19	14,92
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94800000	23,31	22,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 37,01
					VALOR: 105,73

5.1. C1972 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0299 BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	UN	3,00000000	6,8000	8,8400
I1034 DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	3,00000000	35,2100	45,7730
I1036 DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	3,00000000	29,0800	37,8040
I1152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,80000000	107,8700	140,2310
I1525 MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	1,80000000	604,3400	785,6420
I1743 PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	1,00000000	12,0300	15,6390
I2258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	2,45700000	330,9900	813,2424
					TOTAL Material: 1.847,1714
					VALOR: 1.847,17



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO\$

FL.110

BR: 26,00%	MES: C M J	PER: 05/2021
HOFA: 83,85%	47,48%	03/2023
84,44%	0,00%	
0,00%		

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM-CE
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE

DATA : 12/08/2023		VALOR: 26,00%	
FONTE	VERSAO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	C M J
SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,6%
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

5.2. C2984 - VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2465	VIDRO CANELADO OU MARTELADO 3MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	1.00000000	127,7700	127,7700
					TOTAL Material:	127,7700
					VALOR:	127,77

5.3. C2675 - VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2254	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	306,6600	306,6600
					TOTAL Material:	306,6600

5.4. INS-20996383 - PORTA 2 FOLHAS COM BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM C/MOLA (1. 14X3.30)M (CJ)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-20996383 PORTA 2 FOLHAS COM BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM C/MOLA (1. 14X3.30)M	Composições	CJ	1,00000000	3.447,00	3.447,00
TOTAL Material					3.447,00
					VALOR: 3.447,00

6.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,7100	4,2600
				TOTAL Material		4,2600
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
				TOTAL Mão de Obra		39,9520
				VALOR:		44,21

6.2. C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	16,7500	0,8375
I2410 PREGO 18X27 (2 1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	13,8000	0,9660
TOTAL Material					1.8035

RICHARDSON

Mão de Obra	FONTE	ENGRANAGEM	COEFICIENTE	VALOR:	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
I0498 CARPINTERO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL Mão de Obra:				37,5400	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM-CE.
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE.

DATA : 12/06/2023		REF: 26.011765-1
FONTE	VERSÃO	HORA
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%
Composição	PROPRIA	0,00%

6.3. C4465 - COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	5,7300	20,0550
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	15,5400	1,5540
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,3500	4,7250
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,7100	23,4300
					TOTAL Material:	49,7640

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	0,70000000	16,7700	11,7390
I0498	CARPINTERO	SEINFRA	H	0,70000000	20,7700	14,5390
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
					TOTAL Mão de Obra:	66,2300
					VALOR:	115,99

6.4. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	16,7700	20,1240
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	20,3200	24,3840
				TOTAL Mão de Obra:		44,5080
				VALOR:		72,94

7.1. 87893 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13940000	23,47	3,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04650000	18,34	0,85
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,12

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,80370000 ENGENHEIRO CIVIL PESO: 6397,3	642,32 TOTAL Serviço:	2,37 VALOR: 6,49

7.2. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM				DATA : 12/06/2023	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	FONTE	VERBÃO	HORAS	MES	PERÍO
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE.	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,44%	03/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,63608371	20,7700	13,2115
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,63608371	15,5500	9,8911
		TOTAL Mão de Obra				23,1026

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02650349	791,0800	20,9664
		TOTAL Serviço				20,9664
		VALOR:				44,07

7.3. C4436 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,21251552	64,5600	78,2800
		TOTAL Material				78,2800
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,54320158	20,7700	32,0523
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,54320158	15,5500	23,9968
		TOTAL Mão de Obra				56,0491
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02204574	750,2000	16,5387
		TOTAL Serviço				16,5387
		VALOR:				150,87

7.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	3,5900	0,6067
		TOTAL Material				0,6067
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
		TOTAL Mão de Obra				7,2640
		VALOR:				7,87

7.5. 96109 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017 PS (M2) JORGE DANTAS ENGENHEIRO CIVIL						
Material		FONTE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	27,51	0,68
00003315	GESO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	0,09640000	0,77	0,76
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,03000000	37,62	1,15
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,02930000	10,83	11,14
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SINAPI	KG	0,00780000	24,45	0,19
		TOTAL Material				13,82

 Página: 13

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM				
	LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM-CE.				
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE.				

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79740000	23,31	18,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	18,34	7,31
		TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			25,89	
						VALOR: 39,81

8.1. 102218 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (EXCLUSO MATERIAL) (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (EXCLUSO MATERIAL)	Composições	M2	1,00000000	10,38	10,38
					TOTAL Material: 10,38



8.2. INS-39097223 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL) (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-39097223 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL)	Composições	M2	1,00000000	1,34	1,34
					TOTAL Material: 1,34

8.3. 88495 ADAPTADO - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL) (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88495 ADAPTADO APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL)	Composições	M2	1,00000000	8,11	8,11
					TOTAL Material: 8,11

8.4. 88497 ADAPTADO - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL) (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88497 ADAPTADO APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL)	Composições	M2	1,00000000	10,80	10,80
					TOTAL Material: 10,80

8.5. INS-66234163 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF-06/2014 (EXCLUSO MATERIAL) (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-66234163 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF-06/2014 (EXCLUSO MATERIAL)	Composições	M2	1,00000000	6,48	6,48
					TOTAL Material: 6,48

8.6. INS-99525597 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF-06/2014 (EXCLUSO MATERIAL) (M2)					
---	--	--	--	--	--

 Ricardo Soárez Dantas
 Engenheiro Civil
 Sefelmo

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	DATA : 12/06/2023			
DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM				
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 85, JARDIM-CE.				
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE.	FONTE	VERSÃO	MES	SÉRIE
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,65%	47,76% 03/2021
		SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,45% 03/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-99525597 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF-06/2014 (EXCLUSO MATERIAL)	Composições	M2	1,0000000	8,44	8,44
					TOTAL Material:
					VALOR: 8,44

9.1. C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)					
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	TOTAL
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,2000000	1,2468
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,8000000	0,8638
					TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,9404

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,0000000	0,4800
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,0300000	74,7200
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,1500000	16,1600
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,5800000	0,5600
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7'	SEINFRA	UN	0,0300000	18,2100
I1101	ESMERIL N 36	SEINFRA	UN	0,1000000	36,8100
I1102	ESMERIL N 60	SEINFRA	UN	0,0500000	35,1700
I1316	JUNTA PLÁSTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,5000000	1,3800
					TOTAL Material: 39,0662

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,5000000	20,7700
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,2000000	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,2000000	15,5500
					TOTAL Mão de Obra: 74,7390
					VALOR: 114,75

9.2. C1943 - POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)					
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	TOTAL
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,6000000	0,8638
					TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,5183

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,3000000	16,1600
I0799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,6000000	3,2800
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,8000000	0,5600
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7'	SEINFRA	UN	15,0000000	18,2100
I1101	ESMERIL N 36	SEINFRA	UN	1,1000000	36,8100
I1102	ESMERIL N 60	SEINFRA	UN	0,0500000	35,1700
					TOTAL Material: 15,4350

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,7500000	16,7700
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,1500000	20,7700

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	DATA : 12/06/2023	PERC.: 26,00%	ISSAO DEL C. FL/1369
	DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	FONTE	VERSAO	HORAS MES. REF.
	LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,66% 05/2021
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE.	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,40% 03/2023	Composição PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Mão de Obra:	36,4630
VALOR:	52,42

9.3. 87622 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	17,27	3,62
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,76	0,38
						TOTAL Material:
						4,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21400000	23,47	5,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	18,34	1,96
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
						6,98

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	716,33	22,20
						TOTAL Serviço:
						22,20
						VALOR:
						33,18

9.4. C4441 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	64,5600	71,0160
						TOTAL Material:
						71,0160


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	15,5500	18,6600
						TOTAL Mão de Obra:
						43,5840

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	750,2000	15,0040
						TOTAL Serviço:
						15,0040
						VALOR:
						129,60

9.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,20000000	3,5900	0,6067
						TOTAL Material:
						0,6067

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
						TOTAL Mão de Obra:
						7,2840
						VALOR:
						7,87



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

~~1190~~ ITACAO
26,00% REF.
C M P MEX

9.6. 88650 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADE EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	0,63920000	0,95	0,60
00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	0,18750000	55,85	10,47
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08900000	5,57	0,49
			TOTAL Material:		11,56

Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
88256	AZULEJISTA OU COMPLEMENTARES	LADRILHISTA	COM	ENCARGOS	SINAPI	H	0,08710000	23,36	2,03				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,03260000	18,34	0,59				
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			2,82					
								VALOR:	14,18				

9.7. 98695 - SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	2,92	3,76
00004828 SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,00000000	62,19	62,19

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	23,00	12,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	18,34	5,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					17,58
			VALOR:		83,53

8. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MATERIAL	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	ME	100000000	0,00000000	0,00
I0441 CAL HIDRATADA	KG	100000000	0,00000000	0,00
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	100000000	0,00000000	0,00
I8623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2	100000000	0,00000000	0,00
TOTAL Material				60.227,50

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE TÉCNICO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,8913	20,7700	33,2320
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,500000	15,5500	19,4375
						TOTAL Mão de Obra
				VALOR:		112,90

10.1. 90447 - RASCO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	19,49	0,66

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	DATA :	12/06/2023	FL.: 26,00%			
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	FONTE	VERBÃO	HORA	MES		
	LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	77,76%	05/2021	
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023		
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%			

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21600000	23,72	5,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	5,78
					VALOR:	5,78

10.2. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,9600	23,5200
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3" 4"X2" 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7600	1,7600
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	10,2100	10,2100
I0957	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,0200	2,0200
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,5000	0,9500
I1075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,5000	10,5000
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,6100	2,6100
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,8200	2,4600
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2 POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	22,2900	22,2900
I1409	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8800	1,7600
					TOTAL Material:	78,0800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
					TOTAL Mão de Obra:	151,4950
					VALOR:	229,58

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	141,98	141,98
					TOTAL Material:	141,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	19,49	3,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	23,72	9,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,18

RICHARDSON DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
BRECA 1338773

VALOR: 155,16

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	16,07	16,07
00038773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	6,81	6,81
					TOTAL Material:	22,88

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM				
	DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM				
	LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM-CE.				
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE.				



 DATA: 12/06/2023
 HORAS: 26,00%
 SEINFRA: 0271 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI: 2023/02 COM DESONERAÇÃO
 Composição: PROPRIA
 MES: 06/2021
 C.N.P.J.: 07.759.000/0001-01
 00: 83,85%
 01: 84,44%
 02: 47,48%
 03: 0,00%
 04: 0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22310000	19,49	4,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53550000	23,72	12,70
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
						VALOR: 39,92

10.5. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	19,97	19,97
						TOTAL Material:
						19,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07480000	19,49	1,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17950000	23,72	4,25
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
						5,70
						VALOR: 25,67


10.6. INS-81266783 - TRILHO ELETRIFICADO 1M + 3 SPOTS LED 10W LUZ QUENTE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-81266783	TRILHO ELETRIFICADO 1M + 3 SPOTS LED 10W LUZ QUENTE	Composições	UN	1,00000000	274,89	274,89
						TOTAL Material:
						274,89
						VALOR: 274,89

10.7. C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	5,4600	6,0060
						TOTAL Material:
						6,0060

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	16,7700	7,5465
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
						TOTAL Mão de Obra:
						16,8930


 RICHARDSON JORGE DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CRAC/CE 0912

VALOR: 22,90

11.1. C2096 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	16,7700	6,7080
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	20,3200	3,0480
						TOTAL Mão de Obra:
						9,7560
						VALOR: 9,76



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	DATA : 12/06/2023	CUSTO: 28,00%	FL.	1493
	DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	FONTE	VERSÃO	HORAS	C.M.J
	LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO N° 65, JARDIM-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE.	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	07/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

11.2. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	74,7200	0,2615
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,1000	2,7500
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5600	1,4000
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5900	1,1800
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,7600	7,0400
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,9800	4,9800
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,5500	3,1000
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,9600	2,9600
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,3300	3,3300
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	2,9900	3,5880
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	6,7100	33,5500
						TOTAL Material
						84,1395

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
						TOTAL Mão de Obra
						150,1450
						VALOR:
						214,28

11.3. C2166 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,2800	0,2632
I1806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4')	SEINFRA	UN	1,00000000	56,2100	56,2100
						TOTAL Material
						56,4732

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	16,7700	10,2297
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	20,3200	12,3952
						TOTAL Mão de Obra
						22,8249
						VALOR:
						79,10

11.4. 102613 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011868	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	593,73	593,73
						TOTAL Material
						593,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15370000	18,59	2,85
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15370000	22,73	3,49
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares
						6,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO					
OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM			DATA : 12/06/2023	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM			FONTE	VERSAO
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM-CE.			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE.	Composição		SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO
					0,00%
					0,00%

VALOR:	600,07
--------	--------

12.1. C4603 - PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	74,7200	0,2989
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,1000	3,3000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5600	1,6800
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,1600	6,1600
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8600	1,8600
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,00000000	10,8400	21,6800
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	4,00000000	6,6500	26,6000
						TOTAL Material
						61,5789

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
						TOTAL Mão de Obra
						150,1450
						VALOR:
						211,72

12.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	74,7200	0,2989
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,1000	3,3000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5600	1,6800
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,1600	6,1600
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3900	2,7800
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8600	1,8600
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,8300	11,8300
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3900	2,3900
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,8400	3,5772
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,9100	5,8650
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,6500	3,3250
						TOTAL Material
						43,0861

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
						TOTAL Mão de Obra
						150,1450
						VALOR:
						193,21

12.3. C4924 - CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MISSAO DE LICITACAO	
DATA	14/05/2023
MES	MAIS
REF.	05/2023
VALOR	83,85%
	47,76%
VALOR	84,44%
	47,4%
VALOR	0,00%
	0,00%

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	DATA : 12/06/2023		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	FONTE	VERSAO	VALOR (%)
LOCAL:	RUA PEMIGUEL COELHO N° 65, JARDIM-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	93,85% 47,76% 05/2023
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE.	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,45% 04/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

I9405	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	18,5100	18,5100
					TOTAL Material:	18,5100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,3200	10,1600
					TOTAL Mão de Obra:	18,5450
					VALOR:	37,06

13.1. 86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (UN)

METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	52,33	52,33
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	512,06	512,06
			TOTAL Serviço:			564,39
				VALOR:		564,39

13.2. 86938 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020 (UN)

METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	157,67	157,67
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	198,80	198,80
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	65,17	65,17
					TOTAL Serviço:	421,84
					VALOR:	421,84

13.3. C0359 - BANCADA DE MÁRMORE LARG.= 0.60m ESP.= 3cm (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	RICHARDSON JORGE DANTAS	2,00000000	20,7700	41,5400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	ENG. CIVIL	2,00000000	15,5500	31,1000
				TOTAL Mão de Obra:		72,6400
				VALOR:		319,64

13.4. 86915 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
(UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,55	0,0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM						
DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM						
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO N° 65, JARDIM-CE.						
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE.						

MISSAO DE LICITACAO
FL. 1746
26,00%
05/2021
MES C.J.
RE 47,68%
03/2023

00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	SINAPI	UN	1,00000000	126,53	126,53
TOTAL Material:						126,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	22,73	2,18
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	18,34	0,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,73
VALOR:						129,33

13.5. 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	256,89
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	22,95
TOTAL Material:					

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	22,73	21,55
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	18,34	5,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						27,02
VALOR:						421,61

14.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					10,8850
VALOR:					10,88

14.2. C4850 - PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	4,00000000	0,7200
I9150	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SEINFRA	UN	0,03380000	45,3000

RICHARDSON GEORGE DANTAS TOTAL Material: 4,4111

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					6,2200
VALOR:					10,63

14.3. INS-14627914 - PLACA LUMINOSA DE ACM PARA FACHADA DO PLENARIO E ANEXO ADMONISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

FL. 1191
COMISSÃO DE LITÍGIO
C M J

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM			DATA : 12/08/2023 CDBI : 26,00%		
DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	FONTE	VERSAO	NORAS	REF.	
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

INS-14627914	PLACA LUMINOSA DE ACM PARA FACHADA DO PLENARIO E ANEXO ADMONISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE	Composições	UN	1.00000000	23.760,00	23.760,00
					TOTAL Material:	23.760,00
					VALOR:	23.760,00


 RICHARDSON JORGE DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREACE 58913

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM				
	LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM-CE.				
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE.				

INS-20996383 - PORTA 2 FOLHAS COM BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM C/MOLA (1. 14X3.30)M (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-20996383 PORTA 2 FOLHAS COM BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM C/MOLA (1. 14X3.30)M	Composições	CJ	1,00000000	3.447,00	3.447,00
					TOTAL Material: 3.447,00
					VALOR: 3.447,00

102218 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (EXCLUSO MATERIAL) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (EXCLUSO MATERIAL)	Composições	M2	1,00000000	10,38	10,38
					TOTAL Material: 10,38
					VALOR: 10,38

INS-39097223 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-39097223 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL)	Composições	M2	1,00000000	1,34	1,34
					TOTAL Material: 1,34
					VALOR: 1,34

88495 ADAPTADO - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88495 ADAPTADO APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL)	Composições	M2	1,00000000	8,11	8,11
					TOTAL Material: 8,11
					VALOR: 8,11

88497 ADAPTADO - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88497 ADAPTADO APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL)	Composições	M2	1,00000000	10,80	10,80
					TOTAL Material: 10,80
					VALOR: 10,80

INS-66234163 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF-06/2014 (EXCLUSO MATERIAL) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-66234163 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF-06/2014 (EXCLUSO MATERIAL)	Composições	M2	1,00000000	6,48	6,48
					TOTAL Material: 6,48
					VALOR: 6,48

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL 1499

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM			DATA : 12/06/2023	BDI : 26,00%
DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	FONTE	VERGÃO	ORA	MES
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 85, JARDIM-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	00:00:00	05/2021
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

INS-99525597 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF-06/2014 (EXCLUSO MATERIAL) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-99525597 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF-06/2014 (EXCLUSO MATERIAL)	Composições	M2	1,00000000	8,44	8,44
					TOTAL Material: 8,44
					VALOR: 8,44

INS-81266783 - TRILHO ELETRIFICADO 1M + 3 SPOTS LED 10W LUZ QUENTE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-81266783 TRILHO ELETRIFICADO 1M + 3 SPOTS LED 10W LUZ QUENTE	Composições	UN	1,00000000	274,89	274,89
					TOTAL Material: 274,89
					VALOR: 274,89

INS-14627914 - PLACA LUMINOSA DE ACM PARA FACHADA DO PLENARIO E ANEXO ADMONISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-14627914 PLACA LUMINOSA DE ACM PARA FACHADA DO PLENARIO E ANEXO ADMONISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE	Composições	UN	1,00000000	23.760,00	23.760,00
					TOTAL Material: 23.760,00
					VALOR: 23.760,00



RICHARDOSÁ
DIRETOR GERAL
ENGENHEIRO CIVIL
PRAIA-CE 53913

TA Técnicos Assessores	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM						
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM						
	LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO N° 65, JARDIM-CE						
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE.							

ITEM	DESCRÍÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.796,92	50,00 %	50,00 %					100,00 %		
				8.398,46	8.398,46				16.796,92		
2	MOVIMENTO DE TERRA	253,11	50,00 %	50,00 %					100,00 %		
				126,56	126,56				253,11		
3	PAREDES E PAINÉIS	781,06	50,00 %	50,00 %					100,00 %		
				390,53	390,53				781,06		
4	ESQUADRIAS	16.537,40			25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %		
						4.134,35	4.134,35	4.134,35	4.134,35		
5	VIDROS E PLÁSTICOS	17.461,82				33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %		
							5.820,02	5.820,02	5.821,78		
6	COBERTURAS	11.064,86	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %			100,00 %		
				2.766,22	2.766,22	2.766,22	2.766,20				
7	REVESTIMENTOS INTERNOS	49.103,02			25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %		
						12.275,76	12.275,76	12.275,76	12.275,74		
8	PINTURA	16.654,16			25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %		
						4.163,54	4.163,54	4.163,54	4.163,54		
9	PISOS	33.810,43			20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %		
						6.762,09	6.762,09	6.762,09	6.762,07		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS, REDE E TELEFONIA	25.096,60	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %			100,00 %		
				6.274,15	6.274,15	6.274,15	6.274,15				
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1.654,43	50,00 %	50,00 %					100,00 %		
				827,22	827,21						
12	INSTALAÇÃO ESGOTO	883,98	50,00 %	50,00 %					100,00 %		
				441,99	441,99						
13	LOUÇAS E METAIS	3.713,22			50,00 %	50,00 %			100,00 %		
						1.856,61	1.856,61				
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	28.548,31				33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %		
							9.515,15	9.515,15	9.518,01		
15	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	57.813,42	8,65 %	11,69 %	17,19 %	24,09 %	19,19 %	19,19 %	100,00 %		
				5.000,86	6.758,39	9.938,13	13.927,25	11.094,40	11.094,39		
			24.225,99	32.745,59	48.170,85	67.495,12	53.765,31	53.769,88	57.813,42		
			280.172,74	24.225,99	56.971,58	105.142,43	172.637,55	226.402,86	280.172,74		

RICHARDSON JORGE DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
PRAE-SE 59913





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE.
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE.
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM-CE.
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE.

DATA : 12/06/2023	EDI : 26,00%	CMJ	REF.
VERSAO	HORAS		
027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
PROPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRÍÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,55
R	Riscos	0,91
	TOTAL	4,46

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,8
L	Lucro	3,8
	TOTAL	4,6

I	Impostos	
	PIS	0,68
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	13,18

BDI = 26,00%

$$(1+AC+S+R+G)^*(1+DF)^*(1+L)/(1-I)-1$$

RICHARDSON JORGE DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
PROJETO 39913

Página: 28

MISSAO DE LICITACAO
Fl. 102

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	DATA : 12/06/2023 O BDI : 26,00%				
DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRÍÇÃO	HORA %	MÊS %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B GRUPO B			
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

RICHARDON JORGE DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREAC-CE 53913

FL. 1403
COMISSÃO
6 M.J. ORG

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM					DATA : 12/06/2023
DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM	FONTE	VERSAO	HORA	MES.	REF.
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE.	SINAPI	202302 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRÍÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

Horista = 84,44%

Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

RICHARDSON JORGE DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
BRESCE 13313


Página: 30



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



CARTA-PROPOSTA

Juazeiro do Norte-CE, 14 de junho de 2023.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.05.19.01

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.05.19.01**, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE E ANEXO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL, pelo Valor global de **R\$ 280.630,26 (Duzentos e Oitenta Mil Seiscientos e Trinta reais e Vinte e Seis centavos)**, com prazo de execução conforme edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr (a). Francisco Pinto de Macedo Junior, portador (a) da carteira de Identidade nº. 303320596 e CPF nº 938.784.863-91, Como representante legal desta em /presa.

A.I.L.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos, e que serão executados conforme exigências editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



RESUMO DO ORÇAMENTO					
OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE	DATA : 13/06/2023 BDI : 26,00%			
	DESCRÍÇÃO:	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/2021
	LOCAL:	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48% 04/2023
	CLIENTE:	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.145,04	5,75
2	MOVIMENTO DE TERRA	247,69	0,09
3	PAREDES E PAINÉIS	774,82	0,28
4	ESQUADRIAS	14.436,95	5,14
5	VIDROS E PLÁSTICOS	17.909,62	6,38
6	COBERTURA	11.039,88	3,93
7	REVESTIMENTOS INTERNOS	44.293,58	15,78
8	PINTURA	26.525,23	9,45
9	PISOS	33.373,88	11,89
10	INST. ELÉTRICAS, REDE E TELEFONIA	23.229,28	8,28
11	INST. HIDRÁULICAS	1.671,59	0,60
12	INST. ESGOTO	876,62	0,31
13	LOUÇAS E METAIS	3.650,66	1,30
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	28.547,59	10,17
15	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	57.907,83	20,63
		VALOR BDI TOTAL:	57.907,83
		VALOR ORÇAMENTO:	222.722,43
		VALOR TOTAL:	280.630,26

A.I.L.

Duzentos e Oitenta Mil Seiscentos e Trinta reais e Vinte e Seis centavos

CONSTRUTORA

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE	DATA : 13/06/2023				BDI : 26,00%
DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE	FONTE				REF.
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM -CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO				83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - CE	SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO				84,44% 47,48% 04/2023
Composição				PROPRIA		
				0,00% 0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						16.145,04
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	2,00	343,56	687,12
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	35,77	52,88	1.891,52
1.3	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	62,57	13,22	827,18
1.4	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	SEINFRA	UN	1,00	72,64	72,64
1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	34,40	14,10	485,04
1.6	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	4,00	17,55	70,20
1.7	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	68,30	24,68	1.685,64
1.8	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	40,83	46,98	1.918,19
1.9	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	218,29	8,81	1.923,13
1.10	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	21,85	44,07	962,93
1.11	C4913	REMOCÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	903,77	6,22	5.621,45
2	MOVIMENTO DE TERRA						247,69
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	2,71	91,40	247,69
3	PAREDES E PAINÉIS						774,82
3.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	SINAPI	M2	5,21	76,20	397,00
3.2	101157	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM), AF_05/2020	SINAPI	M2	6,68	56,56	377,82
4	ESQUADRIAS						14.436,95
4.1	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	11,76	336,56	3.957,95
4.2	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	UN	7,00	283,86	1.987,02
4.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	7,00	119,70	837,90
4.4	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	M	35,00	10,10	353,50
4.5	C1145	DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA	SEINFRA	UN	21,00	22,41	470,61
4.6	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020	SINAPI	M	19,67	110,93	2.181,99
4.7	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	11,58	401,38	4.647,98
5	VIDROS E PLÁSTICOS						17.909,62
5.1	C1972	PORTE DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2,10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	4,00	1.791,75	7.167,00
5.2	C2984	VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	4,05	123,94	501,96
5.3	C2675	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	19,92	297,46	5.925,40
5.4	C1952	PORTE 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1,80X2,90)m	SEINFRA	CJ	1,00	4.315,26	4.315,26
6	COBERTURA						11.039,88
6.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	127,97	44,10	5.643,48
6.2	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	127,97	39,29	5.027,94
6.3	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	2,31	114,57	264,66
6.4	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVELVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	1,44	72,08	103,80
7	REVESTIMENTOS INTERNOS						44.293,58

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



7.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	252,48	6,49	1.638,60
7.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	252,48	41,32	10.432,47
7.3	C4436	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	204,01	134,57	27.453,63
7.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	204,01	7,85	1.601,48
7.5	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 PS	SINAPI	M2	80,35	39,42	3.167,40
8	PINTURA						26.525,23
8.1	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	SINAPI	M2	11,76	14,32	168,40
8.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	988,56	2,54	2.510,94
8.3	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	676,96	9,66	6.539,43
8.4	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	6,28	13,24	83,15
8.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	988,56	12,05	11.912,15
8.6	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	384,31	13,82	5.311,16
9	PISOS						33.373,88
9.1	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.=12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	4,28	113,56	486,04
9.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	49,93	51,95	2.593,86
9.3	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	111,37	33,04	3.679,66
9.4	C4441	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	SEINFRA	M2	160,33	127,30	20.410,01
9.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	168,57	7,85	1.323,27
9.6	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	SINAPI	M	117,66	14,17	1.667,24
9.7	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	25,04	83,76	2.097,35
9.8	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	10,05	111,09	1.116,45
10	INST. ELÉTRICAS, REDE E TELEFONIA						23.229,28
10.1	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	34,53	5,78	199,58
10.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	75,00	227,24	17.043,00
10.3	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	20,00	146,17	2.923,40
10.4	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	5,00	39,02	195,10
10.5	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	6,00	26,19	157,14
10.6	CP01	TRILHO ELETRIFICADO 1 M + 3 SPOTS LED 10W LUZ QUENTE		UN	6,00	26,30	157,80
10.7	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	112,33	22,73	2.553,26
11	INST. HIDRÁULICAS						1.671,59
11.1	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	4,00	9,76	39,04
11.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	212,37	849,48
11.3	C2165	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2")	SEINFRA	UN	2,00	71,12	142,24
11.4	102613	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	640,63	640,63
12	INST. ESGOTO						876,62
12.1	C4603	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	2,00	209,87	419,74
12.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	191,94	383,88
12.3	C4924	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	2,00	36,50	73,00
13	LOUÇAS E METAIS						3.650,66
13.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	550,50	1.101,00

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



13.2	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	410,71	821,42
13.3	C0359	BANCADA DE MÁMMORE LARG.= 0,60m ESP.= 3cm	SEINFRA	M	2,00	312,22	624,44
13.4	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	125,22	250,44
13.5	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	426,68	853,36
14		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					28.547,59
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	434,24	10,88	4.724,53
14.2	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M	6,00	10,51	63,06
14.3	CP02	PLACA LUMINOSA DE ACM PARA FACHADA DO PLENÁRIO E ANEXO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM - CE		UN	1,00	23.760,00	23.760,00
						VALOR BDI TOTAL:	57.907,83
						VALOR ORÇAMENTO:	222.722,43
						VALOR TOTAL:	280.630,26

Duzentos e Oitenta Mil Seiscientos e Trinta reais e Vinte e Seis centavos



A.I.L.
CONSTRUTORA

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

ITEM	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
	OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE	DATA : 13/06/2023 BDI : 26,00%						
			FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF		
	DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		
	LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM -CE	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.145,04	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%			
2	MOVIMENTO DE TERRA	247,69							
3	PAREDES E PAINÉIS	774,82							
4	ESQUADRIAS	14.436,95							
5	VIDROS E PLÁSTICOS	17.909,62							
6	COBERTURA	11.039,88							
7	REVESTIMENTOS INTERNOS	44.293,58							
8	PINTURA	26.525,23							
9	PISOS	33.373,88							
10	INST. ELÉTRICAS, REDE E TELEFONIA	23.229,28							
11	INST. HIDRÁULICAS	1.671,59							
12	INST. ESGOTO	876,62							
13	LOUÇAS E METAIS	3.650,66							
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	29.517,50							

A.I.L.

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

X
Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D





A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210, E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

	DESCRIÇÃO DO ITEM E ELEMENTOS	VALOR R\$							
15	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	57.907,83	5.67%	11,27%	17,23%	24,19%	22,13%	19,51%	100,00%
		3.283,37	6.526,21	9.977,52	14.007,90	12.815,00	11.297,83	57.907,83	
		280.630,26	15.901,23	31.626,15	48.358,87	67.878,09	62.095,24	54.770,68	280.630,26
		15.901,23	47.527,38	95.886,25	163.764,34	225.859,58	280.630,26		



A.I.L.

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D





A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE		DATA :	13/06/2023	BDI : 26,00%
DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM -CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - CE	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48% 04/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRÍÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
	TOTAL	7,70

Despesas Indiretas	
AC	Administração central
DF	Despesas financeiras
R	Riscos
	TOTAL

I	Impostos	
PIS		0,65
ISS		1,60
COFINS		3,00
CPRB (4,50% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)		4,50
	TOTAL	9,75

BDI = 26,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

A.I.L.

CONSTRUTORA

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE	DATA : 13/06/2023		BDI : 26,00%	
DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO N° 65, JARDIM -CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - CE	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48% 04/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRÍÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
		TOTAL	16,80

B	GRUPO B		
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
		TOTAL	44,41

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
		TOTAL	14,73

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
		TOTAL	7,91

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

COD	DESCRÍÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A	GRUPO A
---	---------

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
		TOTAL	16,80
			16,80

B	GRUPO B		
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
		TOTAL	48,36
			19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
		TOTAL	10,70
			8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
		TOTAL	8,58
			3,55

A.I.L.
CONSTRUTORA

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D





A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE	DATA : 13/06/2023	BDI : 26,00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE	FONTE	VERSAO
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM -CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM - CE	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO

Composição PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	23,79	4,04
I8395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	84,90	84,90
I1945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	30,65	5,21
I2170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	47,77	71,66
				TOTAL Material:	165,81

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,77	62,31
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,77	62,31
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,55	46,65
			TOTAL Mão de Obra:	171,27	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	518,47	6,48
			TOTAL Serviço:	6,48	
			VALOR:	343,56	

1.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,55	46,65
			TOTAL Mão de Obra:	52,88	
			VALOR:	52,88	

1.3. C1054 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,07500000	20,77	1,56
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	15,55	11,66
			TOTAL Mão de Obra:	13,22	
			VALOR:	13,22	

1.4. C3038 - RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO (UN)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,77	41,54
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
			TOTAL Mão de Obra:	72,64	
			VALOR:	72,64	

1.5. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,77	1,66
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,55	12,44

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO FL.
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



TOTAL Mão de Obra:	14,10
VALOR:	14,10

1.6. C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,2000000	20,32	4,06
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,2000000	20,77	4,15
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,6000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:					17,54
VALOR:					17,55

1.7. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,1400000	20,77	2,91
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,4000000	15,55	21,77
TOTAL Mão de Obra:					24,68
VALOR:					24,68

1.8. C1069 - DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,3900000	20,77	8,10
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,5000000	15,55	38,88
TOTAL Mão de Obra:					46,98
VALOR:					46,98

1.9. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,0500000	20,77	1,04
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,5000000	15,55	7,78
TOTAL Mão de Obra:					8,82
VALOR:					8,81

1.10. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,2500000	20,77	5,19
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,5000000	15,55	38,88
TOTAL Mão de Obra:					44,07
VALOR:					44,07

1.11. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVADAÇÃO) (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,4000000	15,55	6,22
TOTAL Mão de Obra:					6,22
VALOR:					6,22

2.1. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,1000000	59,05	64,96
TOTAL Material:					64,96

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,7000000	15,55	26,44
				TOTAL Mão de Obra:		26,44
				VALOR:		91,40

3.1. 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,3100000	0,58	16,42
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,0050000	39,12	0,20
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,4200000	2,31	0,97
				TOTAL Material:		17,59

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,6100000	23,47	37,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,8050000	18,34	14,76
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		52,55

Serviço

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,0091000	666,44	6,06
				TOTAL Serviço:		6,06
				VALOR:		76,20

3.2. 101157 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034584	BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM	SINAPI	M2	1,0270000	39,66	40,73
00044324	GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO	SINAPI	KG	0,0100000	2,60	0,03
				TOTAL Material:		40,76

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,4840000	23,47	11,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2420000	18,34	4,44
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		15,80
				VALOR:		56,56

CONSTRUTORA

4.1. C1993 - PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5	PORTA DE FICHA EMBUTIDA	SEINFRA	M2	1,0000000	260,72	260,72
				TOTAL Material:		260,72

Mão de Obra

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	2,0200000	16,77	33,88
I0498	CARPINTERO	SEINFRA	H	2,0200000	20,77	41,96
				TOTAL Mão de Obra:		75,84
				VALOR:		336,56

4.2. 91292 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,2000000	13,21	2,64
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,1671000	13,17	2,20
				TOTAL Material:		4,84

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Eco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

Página 13 de 27



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	22,42	12,38
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36200000	23,47	31,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	18,34	17,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					61,90

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	654,68	14,60
91287 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	202,52	202,52
TOTAL Serviço:					217,12
					VALOR: 283,86

4.3. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	44,62	44,62
TOTAL Material:					44,62
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	SEINFRA	H	2,00000000	16,77	33,54
I0498 CARPINTERO	SEINFRA	H	2,00000000	20,77	41,54
TOTAL Mão de Obra:					75,08
					VALOR: 119,70

4.4. 100659 - ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	6,77	7,87
00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	14,87	0,09
TOTAL Material:					7,96
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	22,42	1,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	18,34	0,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,14
					VALOR: 10,10

4.5. 01015 - DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1029 DOBRADIÇA CROMADA, TIPO "PALMELA"	SEINFRA	UN	1,00000000	12,13	12,13
I1587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	0,15	0,90
TOTAL Material:					13,03
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0491 AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	0,25000000	16,77	4,19
I0498 CARPINTERO	SEINFRA	H	0,25000000	20,77	5,19
TOTAL Mão de Obra:					9,38
					VALOR: 22,41

4.6. 101965 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,39800000	21,25	8,46

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



Página 14 de 27



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

[Handwritten signature]
MISSAO D.
FL. 16/18
CMJ

91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02100000	22,59	0,47
TOTAL Equipamento Custo Horário:						8,93
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	M	1,04000000	82,46	85,76
TOTAL Material:						85,76
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41900000	23,00	9,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	18,34	3,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,47
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87283	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00600000	462,21	2,77
TOTAL Serviço:						2,77
VALOR:						110,93

4.7. C4646 - CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8648	BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	SEINFRA	UN	0,60000000	34,92	20,95
I8647	CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,60000000	23,43	14,06
I8646	TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2"	SEINFRA	M	2,00000000	172,68	345,36
TOTAL Material:						380,37
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,55	8,55
TOTAL Mão de Obra:						21,01
VALOR:						401,38

5.1. C1972 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	UN	1,30000000	6,60	8,58
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	1,30000000	34,15	44,40
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	1,30000000	28,21	36,67
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	104,63	136,02
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	1,30000000	586,21	762,07
I2543	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	1,30000000	11,67	15,17
I2558	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	2,45700000	321,06	788,84
TOTAL Material:						1.791,75
VALOR:						1.791,75

5.2. C2984 - VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2465	VIDRO CANELADO OU MARTELADO 3MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	1,00000000	123,94	123,94
TOTAL Material:						123,94
VALOR:						123,94

5.3. C2675 - VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2254	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	297,46	297,46

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

[Handwritten signatures]
Página 15 de 27



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



TOTAL Material:	297,46
VALOR:	297,46

5.4. C1952 - PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m (CJ)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0856 CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	22,21	28,87
I1034 DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	34,15	88,79
I1036 DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	28,21	73,35
I1152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	104,63	136,02
I1525 MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	586,21	1.524,15
I1743 PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	11,67	30,34
I1896 SUPORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	UN	2,60000000	19,82	51,53
I1897 SUPORTE DE CENTRO (1329)	SEINFRA	UN	1,30000000	19,82	25,77
I1905 SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203)	SEINFRA	UN	2,60000000	50,82	132,13
I2160 TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	1,30000000	35,08	45,60
I2258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	6,78600000	321,06	2.178,71
				TOTAL Material:	4.315,26
				VALOR:	4.315,26

6.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,69	4,14
				TOTAL Material:	4,14
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,77	22,85
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,55	17,11
				TOTAL Mão de Obra:	39,96
				VALOR:	44,10

6.2. C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	16,25	0,81
I2410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	13,39	0,94
				TOTAL Material:	1,75
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPinteiro	SEINFRA	H	1,00000000	16,77	16,77
I0048 CARPinteiro	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
				TOTAL Mão de Obra:	37,54
				VALOR:	39,29

6.3. C4465 - COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405 CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	5,56	19,46
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	15,07	1,51
I1824 RIPAS DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,31	4,59
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,69	22,77
				TOTAL Material:	48,33
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPinteiro	SEINFRA	H	0,70000000	16,77	11,74

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

Página 16 de 27



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416522
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

Neat
ISSAO DE
FL. 1870
CMJ C.
C

I0498	CARPINTERO	SEINFRA	H	0,7000000	20,77	14,54
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,1000000	20,77	22,85
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,1000000	15,55	17,11
TOTAL Mão de Obra:						66,24
						VALOR: 114,57

6.4. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0,50M	SEINFRA	M	1,0300000	20,54	21,16
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,0900000	15,07	1,36
I1784 REBITES	SEINFRA	KG	0,0400000	56,54	2,26
I1873 SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,0400000	69,88	2,80
TOTAL Material:					27,58
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,2000000	16,77	20,12
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,2000000	20,32	24,38
TOTAL Mão de Obra:					44,50
					VALOR: 72,08

7.1. 87893 - CHAPISCO APPLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1394000	23,47	3,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0465000	18,34	0,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,12
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,0037000	639,56	2,37
TOTAL Serviço:					2,37
					VALOR: 6,49

A.I.L.

7.2. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,6000000	20,77	12,46
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,6000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:					21,79
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87365 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,0250000	781,32	19,53
TOTAL Serviço:					19,53
					VALOR: 41,32

7.3. C4436 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6503 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,1000000	62,62	68,88
TOTAL Material:					68,88
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,4000000	20,77	29,08
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,4000000	15,55	21,77
TOTAL Mão de Obra:					50,85
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

X
Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

Neat
ISSAO DE
FL. 1870
CMJ C.
C

Francisco Pereira de Sousa
Página 17 de 27



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇÃO 1:5	SEINFRA	M3	0,0200000	741,90	14,84
				TOTAL Serviço:		14,84
				VALOR:		134,57

7.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,1690000	3,48	0,59
				TOTAL Material:	0,59
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,2000000	20,77	4,15
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,2000000	15,55	3,11
				TOTAL Mão de Obra:	7,26
				VALOR:	7,85

7.5. 96109 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_06/2017_PS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,0250000	26,38	0,66
315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	0,9964000	0,75	0,75
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,0308000	35,64	1,10
00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,0293000	10,51	10,82
00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SINAPI	KG	0,0078000	23,72	0,19
				TOTAL Material:	13,52
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,7974000	23,31	18,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3987000	18,34	7,31
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	25,90
				VALOR:	39,42

8.1. 102218 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,0130000	18,43	0,24
00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	L	0,1300000	36,03	4,68
				TOTAL Material:	4,92
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3805000	24,71	9,40
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,40
				VALOR:	14,32

8.2. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085 SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,1600000	8,22	1,32
				TOTAL Material:	1,32
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0390000	24,71	0,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0140000	18,34	0,26
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,22
				VALOR:	2,54

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

X
Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D


Página 18 de 27



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 2141-6322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



8.3. 88495 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,06000000	0,73	0,04
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,04304000	2,17	2,26
TOTAL Material:					2,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,36
VALOR:					9,66

8.4. 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,10000000	0,73	0,07
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,55502000	2,17	3,37
TOTAL Material:					3,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,80
VALOR:					13,24

8.5. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	18,67	6,16
TOTAL Material:					6,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,89
VALOR:					12,05

CONSTRUTORA

8.6. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	18,67	6,16
TOTAL Material:					6,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,66
VALOR:					13,82

9.1. C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

EQUIPAMENTO CUSTO HORÁRIO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	1,21	0,24
I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,85	0,68
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,92

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

X
Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

 Página 19 de 27



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO FL
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416392
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,0000000	0,47	9,87
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,0300000	72,48	2,17
I0508 CERA	SEINFRA	KG	0,1500000	15,68	2,35
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,5800000	0,54	14,35
I0967 DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,0300000	17,66	0,53
I1101 ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,1000000	35,71	3,57
I1102 ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,0500000	34,11	1,71
I1316 JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,5000000	1,34	3,35
TOTAL Material:					37,90

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1227 GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,5000000	20,77	31,16
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,2000000	20,77	24,92
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,2000000	15,55	18,66
TOTAL Mão de Obra:					74,74
VALOR:					113,56

9.2.43 - POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)					
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP)		SEINFRA	H	0,6000000	0,85
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,51

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0508 CERA	SEINFRA	KG	0,3000000	15,68	4,70
I0799 CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,6000000	3,18	1,91
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,8000000	0,54	0,43
I0967 DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,1500000	17,66	2,65
I1101 ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,1000000	35,71	3,57
I1102 ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,0500000	34,11	1,71
TOTAL Material:					14,97

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0044 AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,7500000	16,77	12,58
I1227 GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,1500000	20,77	23,89
TOTAL Mão de Obra:					36,47
VALOR:					51,95

9.3. 87622 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,2100000	16,75	3,52
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,5000000	0,74	0,37
TOTAL Material:					3,89

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2140000	23,47	5,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1070000	18,34	1,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,98

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,0310000	715,28	22,17
TOTAL Serviço:					22,17
VALOR:					33,04

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



9.4. C4441 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6503 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,1000000	62,62	68,88
TOTAL Material:					68,88
Mão de Obra					TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,2000000	20,77	24,92
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,2000000	15,55	18,66
TOTAL Mão de Obra:					43,58
Serviço					TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:5	SEINFRA	M3	0,0200000	741,90	14,84
TOTAL Serviço:					14,84
VALOR:					127,30

9.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,1690000	3,48	0,59
TOTAL Material:					0,59
Mão de Obra					TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,2000000	20,77	4,15
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,2000000	15,55	3,11
TOTAL Mão de Obra:					7,26
VALOR:					7,85

9.6. 88650 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	0,63920000	1,04	0,66
00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	0,18750000	55,16	10,34
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08900000	6,09	0,54
TOTAL Material:					11,54

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08710000	23,36	2,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03260000	18,34	0,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,63
VALOR:					14,17

9.7. 98695 - SOLEIRA EM MÁMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	3,19	4,12
00004828 SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,00000000	62,05	62,05
TOTAL Material:					66,17

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA/GRAINITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	23,00	12,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	18,34	5,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					17,59
VALOR:					83,76

9.8. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	65,48	1,19
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,07	2,92
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,54	1,51
I8623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	48,00	52,80
				TOTAL Material:	58,42

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	20,77	33,23
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	15,55	19,44
				TOTAL Mão de Obra:	52,67
				VALOR:	111,09

10.1. 90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	19,49	0,66
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21600000	23,72	5,12
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,78
				VALOR:	5,78

10.2. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,90	22,80
I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,71	1,71
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,90	9,90
I0957 CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,96	1,96
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,22	0,92
I1075 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,40	10,20
I1105 ESPelho 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,53	2,53
I1181 FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,80	2,40
I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,62	21,62
I1409 LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,85	1,70
				TOTAL Material:	75,74
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,77	50,31
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	20,77	62,31
				TOTAL Mão de Obra:	151,60
				VALOR:	227,24

10.3. 97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	132,97	132,97
				TOTAL Material:	132,97
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	19,49	3,37
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	23,72	9,83
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,20

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



	VALOR:	146,17
--	--------	--------

10.4. 97589 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	15,59	15,59
00038773 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	6,38	6,38
TOTAL Material:					21,97

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22310000	19,49	19,49
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53550000	23,72	23,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					17,05
					VALOR:
					39,02

10.5. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 8 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	20,47	20,47
					TOTAL Material:
					20,47
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07480000	19,49	19,49
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17950000	23,72	23,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,72
					VALOR:
					26,19

10.6. CP01 - TRILHO ELETIFICADO 1 M + 3 SPOTS LED 10W LUZ QUENTE (UN)

Não Oficial	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP01 TRILHO ELETIFICADO 1 M + 3 SPOTS LED 10W LUZ QUENTE		UN	1,00000000	26,30	26,30
					TOTAL Não Oficial:
					26,30

A.I.L.

10.7. C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=32mm (1") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	5,30	5,30
					TOTAL Material:
					5,30
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	16,77	16,77
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	20,77	20,77
					TOTAL Mão de Obra:
					16,90
					VALOR:
					22,73

11.1. C2096 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	16,77	16,77
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	20,32	20,32
					TOTAL Mão de Obra:
					9,76
					VALOR:
					9,76

11.2. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

Página 23 de 27



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	72,48	0,25
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,07	2,68
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,54	1,35
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,57	1,14
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,71	6,84
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,83	4,83
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,50	3,00
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,87	2,87
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,23	3,23
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,90	3,48
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	6,51	32,55
TOTAL Material:					62,22	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,77	50,31
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,32	60,96
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,55	38,88
TOTAL Mão de Obra:		150,15				
VALOR:					212,37	

11.3. C2165 - REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,27	0,15
I1805	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 15MM (1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	48,34	48,34
TOTAL Material:		48,49				

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	16,77	10,23
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	20,32	12,40
TOTAL Mão de Obra:		22,63				
VALOR:					71,12	

A.I.L.

11.4. 102613 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011868	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	634,48	634,48
TOTAL Material:		634,48				

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15370000	18,59	2,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15370000	22,73	3,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		6,35				
VALOR:					640,83	

12.1. C4603 - PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	72,48	0,29
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,07	3,21
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,54	1,62
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,98	5,98
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,80	1,80
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,00000000	10,51	21,02

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322 Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	4,0000000	6,45	25,80
TOTAL Material:						59,72
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,0000000	16,77	50,31
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,0000000	20,32	60,96
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,5000000	15,55	38,88
TOTAL Mão de Obra:						160,15
						VALOR: 209,87

12.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,0040000	72,48	0,29	
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,0000000	1,07	3,21	
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,0000000	0,54	1,62	
I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,0000000	5,98	5,98	
I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,0000000	1,35	2,70	
I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,0000000	1,80	1,80	
I12 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,0000000	11,48	11,48	
I2013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,0000000	2,32	2,32	
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,3300000	10,51	3,47	
I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,5000000	3,79	5,69	
I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,5000000	6,45	3,23	
TOTAL Material:						
						41,79

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,0000000	16,77	50,31
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,0000000	20,32	60,96
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,5000000	15,55	38,88
TOTAL Mão de Obra:					150,15
					VALOR: 191,94

A.I.L.

12.3. C4924 - CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9405 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,0000000	17,95	17,95
TOTAL Material:					17,95
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,5000000	16,77	8,39
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,5000000	20,32	10,16
TOTAL Mão de Obra:					18,55
					VALOR: 36,50

13.1. 86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,0000000	50,90	50,90
86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,0000000	499,60	499,60
TOTAL Serviço:					550,50
					VALOR: 550,50

13.2. 86938 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



Página 25 de 27



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	154,25	154,25
86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	193,07	193,07
86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	63,39	63,39
				TOTAL Serviço:	410,71
				VALOR:	410,71

13.3. C0359 - BANCADA DE MÁRMORE LARG.= 0,60m ESP.= 3cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00520000	65,48	0,34
I9533 BANCADA EM MARMORE BRANCO POLIDO E=3cm	SEINFRA	M2	0,60000000	396,69	238,01
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,27000000	0,54	1,23
				TOTAL Material:	239,58
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,77	41,54
13 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
				TOTAL Mão de Obra:	72,64
				VALOR:	312,22

13.4. 86915 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,44	0,07
00036791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	SINAPI	UN	1,00000000	122,41	122,41
				TOTAL Material:	122,48
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	22,73	2,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	18,34	0,56
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,74
				VALOR:	125,22

13.5. 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	269,20	269,20
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TANANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	21,74	130,44
				TOTAL Material:	399,64
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	22,73	21,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	18,34	5,48
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	27,04
				VALOR:	426,68

14.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,55	10,89
				TOTAL Mão de Obra:	10,89

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

Página 26 de 27



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 – TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



VALOR:	10,88
--------	-------

14.2. C4850 - PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	4,00000000	0,70	2,80
I9150	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE "25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SEINFRA	UN	0,03380000	43,94	1,49
TOTAL Material:						4,29

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,55	6,22
TOTAL Mão de Obra:						6,22
						VALOR: 10,51

14.3. CP02 - PLACA LUMINOSA DE ACM PARA FACHADA DO PLENÁRIO E ANEXO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM - CE (UN)

Não Oficial	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP02	PLACA LUMINOSA DE ACM PARA FACHADA DO PLENÁRIO E ANEXO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM - CE	UN	1,00000000	23.760,00	23.760,00
TOTAL Não Oficial:					23.760,00
					VALOR: 23.760,00

A.I.L.
CONSTRUTORA

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

Página 27 de 27



Assaré, 10 de junho de 2023.

À
Câmara Municipal de Jardim
Comissão Permanente de Licitação

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto deste Edital, cujo objeto é REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS, tudo parte integrante desse processo, pelo preço global de **R\$ 280.800,19 (DUZENTOS E OITENTA MIL E OITOCENTOS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)** com prazo de execução de 180 dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Jean Carlos de Souza, portador da carteira de Identidade nº 95029145828 e CPF nº 796.322.033-72, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Razão Social: Ágape Engenharia e Serviços LTDA

Endereço: Avenida Filemon nº 25 – Assaré-CE

CNPJ: 25.372.042/0001-84


AGAPE SERVIÇOS
CNPJ: 25.372.042/0001-84
Jean Carlos de Souza
CPF: 796.322.033-72
Titular Administrador



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS	DATA : 10/06/2023	BDI 26,00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS	VERSÃO	MES CMJ REF.
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM/CE	SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20	SINAPI 2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31% 03/2023
		Composição PROPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					17.437,72
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	2,00	361,00	722,00
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	35,77	57,20	2.046,04
1.3	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	62,57	14,30	894,75
1.4	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	SEINFRA	UN	1,00	79,01	79,01
1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	34,40	15,25	524,60
1.6	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	4,00	19,07	76,28
1.7	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	68,30	26,70	1.823,61
1.8	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	40,83	50,85	2.076,21
1.9	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	218,29	9,53	2.080,30
1.10	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	21,85	47,67	1.041,59
1.11	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVADAÇÃO)	SEINFRA	M2	903,77	6,72	6.073,33
2		MOVIMENTO DE TERRA					255,23
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	2,71	94,18	255,23
3		PAREDES E PAINÉIS					811,55
3.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	SINAPI	M2	5,21	81,02	422,11
3.2	101157	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF 05/2020	SINAPI	M2	6,68	58,30	389,44
4		ESQUADRIAS					16.633,05
4.1	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	11,76	346,15	4.070,72
4.2	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	7,00	298,10	2.086,70
4.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	7,00	127,01	889,07
4.4	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M	35,00	10,37	362,95
4.5	C1143	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3"	SEINFRA	UN	21,00	39,62	832,02
4.6	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	SINAPI	M	19,67	111,30	2.189,27
4.7	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	11,58	407,15	4.714,80
4.8	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 PS	SINAPI	M	13,84	107,48	1.487,52
5		VIDROS E PLÁSTICOS					17.113,39
5.1	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,30X2,10) E=10MM	SEINFRA	CJ	4,00	1.810,22	7.240,88
5.2	C2984	VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	4,05	125,21	507,10
5.3	C2675	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	19,92	300,53	5.986,56
5.4	C1952 ADAPTADO	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM C/MOLA (1,14X3,30)M	COMPOSIÇÃO	CJ	1,00	3.378,85	3.378,85
6		COBERTURAS					11.955,68
6.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	127,97	47,65	6.097,77
6.2	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	127,97	42,73	5.468,16
6.3	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	2,31	121,04	279,60
6.4	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50CM	SEINFRA	M	1,44	76,49	110,15
7		REVESTIMENTOS INTERNOS					46.707,01
7.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	SINAPI	M2	252,48	6,86	1.732,01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM/CE
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20

DATA : 10/06/2023

BDI : 80,00%

REF : 1633

F1: 1,07%

05/2021

MES : 03/2023

Composição

PROPRIA

0,00%

0,00%

C.

J.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	252,48	44,36	11.200,01
7.3	C4436	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	204,01	140,62	28.687,89
7.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	204,01	8,50	1.734,09
7.5	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 PS	SINAPI	M2	80,35	41,73	3.353,01
8	PINTURA						16.352,96
8.1	102218 ADAPTADO	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (EXCLUSO MATERIAL)	COMPOSIÇÃO	M2	11,76	10,18	119,72
8.2	88485 ADAPTADO	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL)	COMPOSIÇÃO	M2	988,56	1,32	1.304,90
8.3	88495 ADAPTADO	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL)	COMPOSIÇÃO	M2	676,96	7,96	5.388,60
8.4	88497 ADAPTADO	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL)	COMPOSIÇÃO	M2	6,28	10,60	66,57
8.5	88489 ADAPTADO	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL)	COMPOSIÇÃO	M2	988,56	6,36	6.287,24
8.6	88488 ADAPTADO	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL)	COMPOSIÇÃO	M2	384,31	8,29	3.185,93
9	PISOS						34.699,04
9.1	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	4,28	120,69	516,55
9.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	49,93	55,44	2.768,12
9.3	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	111,57	33,78	3.768,83
9.4	C4441	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	SEINFRA	M2	160,33	132,72	21.279,00
9.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	168,57	8,50	1.432,85
9.6	88650	RODAPÉ CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	SINAPI	M	117,66	14,18	1.668,42
9.7	98695	SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	25,04	83,70	2.095,85
9.8	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	10,05	116,36	1.169,42
10	INST. ELÉTRICAS, REDE E TELEFONIA						26.097,33
10.1	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	34,53	6,29	217,19
10.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	75,00	241,38	18.103,50
10.3	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	20,00	153,47	3.069,40
10.4	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	5,00	40,93	204,65
10.5	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	6,00	25,77	154,62
10.6	CP01	TRILHO ELETRIFICADO 1 M + 3 SPOTS LED 10W LUZ QUENTE	COMPOSIÇÃO	UN	6,00	269,35	1.616,10
10.7	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1")	SEINFRA	M	112,33	24,32	2.731,87
11	INST. HIDRÁULICAS						1.697,15
11.1	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	4,00	10,64	42,56
11.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	226,43	905,72
11.3	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	80,06	160,12
11.4	102613	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	588,75	588,75
12	INST. ESGOTO						963,96
12.1	C4603	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	2,00	223,92	447,84

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
DESCRIÇÃO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
LOCAL: RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM/CE
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20

DATA : 10/06/2023

BDI 0,00%
 FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027 SEM DESONERAÇÃO
 SINAPI 2023/02 SEM DESONERAÇÃO
 Composição PROPRIA
 HORAS: 112,762 MES: 05/2021
 114,150 71,31% 03/2023
 0,00% 0,00%
 FL C J

ITEM	CÓDIGO	Descrição	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	205,76	411,52
12.3	C4927	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, AÇABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	2,00	52,30	104,60
13	LOUÇAS E METAIS						3.675,40
13.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	556,31	1.112,62
13.2	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	417,17	834,34
13.3	C0359	BANCADA DE MÂRMORE LARG.= 0,60M ESP.= 3CM	SEINFRA	M	2,00	321,07	642,14
13.4	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	127,04	254,08
13.5	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	416,11	832,22
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						28.457,82
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	434,24	11,76	5.106,66
14.2	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M	6,00	11,06	66,36
14.3	CP02	PLACA LUMINOSA DE ACM PARA FACHADA DO PLENÁRIO E ANEXO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM - CE	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	23.284,80	23.284,80
VALOR BDI TOTAL:							57.942,90
VALOR ORÇAMENTO:							222.857,29
VALOR TOTAL:							280.800,19
DUZENTOS E OITENTA MIL E OITOCENTOS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS							

ÁGAPE ENGENHARIA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS						DATA : 10/06/2023		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS						BDI : 26,00%		
	LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM/CE						FONTE	VERSAO	HORA
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20						MES	DATA REF.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.437,72	50,00 %	50,00 %						100,00 %
2	MOVIMENTO DE TERRA	255,23	50,00 %	50,00 %						100,00 %
3	PAREDES E PAINÉIS	811,55	50,00 %	50,00 %						100,00 %
4	ESQUADRIAS	16.633,05			25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %		100,00 %
5	VIDROS E PLÁSTICOS	17.113,39				33,33 %	33,33 %	33,33 %		99,99 %
6	COBERTURAS	11.955,68	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %				100,00 %
7	REVESTIMENTOS INTERNOS	46.707,01			25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %		100,00 %
8	PINTURA	16.352,96			25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %		100,00 %
9	PISOS	34.699,04			20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %		100,00 %
10	INST. ELÉTRICAS, REDE E TELEFONIA	26.097,33	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %				100,00 %
11	INST. HIDRÁULICAS	1.697,15	50,00 %	50,00 %						100,00 %
12	INST. ESGOTO	963,96	50,00 %	50,00 %						100,00 %
13	LOUÇAS E METAIS	3.675,40			50,00 %	50,00 %				100,00 %
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	28.457,82				33,33 %	33,33 %	33,33 %		99,99 %
15	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	57.942,90	9,02 %	12,13 %	17,15 %	23,96 %	18,87 %	18,87 %		100,00 %
		280.800,19	5.226,45	7.028,47	9.937,21	13.883,12	10.933,83	10.933,82		57.942,90
			25.322,52	34.064,32	48.151,22	67.286,02	52.985,77	52.985,77		280.795,62
			25.322,52	59.386,84	107.538,06	174.824,08	227.809,85	280.795,62		

ITEM	DESCRÍÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.437,72	50,00 %	50,00 %					100,00 %
2	MOVIMENTO DE TERRA	255,23	50,00 %	50,00 %					100,00 %
3	PAREDES E PAINÉIS	811,55	50,00 %	50,00 %					100,00 %
4	ESQUADRIAS	16.633,05			25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
5	VIDROS E PLÁSTICOS	17.113,39				33,33 %	33,33 %	33,33 %	99,99 %
6	COBERTURAS	11.955,68	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %			100,00 %
7	REVESTIMENTOS INTERNOS	46.707,01			25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
8	PINTURA	16.352,96			25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
9	PISOS	34.699,04			20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
10	INST. ELÉTRICAS, REDE E TELEFONIA	26.097,33	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %			100,00 %
11	INST. HIDRÁULICAS	1.697,15	50,00 %	50,00 %					100,00 %
12	INST. ESGOTO	963,96	50,00 %	50,00 %					100,00 %
13	LOUÇAS E METAIS	3.675,40			50,00 %	50,00 %			100,00 %
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	28.457,82			1.837,70	1.837,70			3.675,40
15	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	57.942,90	9,02 %	12,13 %	17,15 %	23,96 %	18,87 %	18,87 %	100,00 %
		280.800,19	5.226,45	7.028,47	9.937,21	13.883,12	10.933,83	10.933,82	57.942,90
			25.322,52	34.064,32	48.151,22	67.286,02	52.985,77	52.985,77	280.795,62
			25.322,52	59.386,84	107.538,06	174.824,08	227.809,85	280.795,62	

ÁGAPE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI-ME - CNPJ: 25.372.042/0001-84
AVENIDA FILEMON, 25 - PEDRA DE FOGO - CEP: 63140000 - ASSARÉ/CE - FONE: (88) 996644343 - WHATSAPP 992820810
E-mail: agapeservicosme@gmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM/CE
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20

DATA : 10/06/2023

FONTE	VERSAO	BDI	MES	BAF
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	11,76%	05/2021	10363
SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	11,15%	05/2023	71,31%
Composição	PROPRIA	0,09%		0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	5,79

BENEFÍCIO		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
	TOTAL	6,96

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 26,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Jean Carlos de Souza
Engenheiro Civil
Endereço: 25.372.042/0001-84
CNPJ: 25.372.042/0001-84
CRÉT: 358023-CE
RNP: 062036059-3

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM/CE
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20

DATA : 10/06/2023	BDI 26,00%
FONTE	VERSAO
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
Composição	PROPRIA
HORA %	MES %
112,76%	71,07% 05/2021
114,15%	71,41% 06/2023
0,00%	0,00%



 C

COD	Descrição	HORA %	MÊS %
A GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGUR CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL	36,80	36,80	
B GRUPO B			
B1	REPOSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
TOTAL	44,41	16,46	
C GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
TOTAL	14,73	11,38	
D GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,48	0,37
TOTAL	16,82	6,43	

Horista = 112,76%

Mensalista = 71,07%

A + B + C + D



 Jean Carlos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA 355326-CE
 RNP 062036059-3



 Jean Carlos de Souza

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS	DATA : 10/06/2023	BDI: 26,00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20	SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO

SAO DE JARDIM
 05/06/2023

COD	Descrição	HORA %	MÊS %
A GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGUR CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B GRUPO B			
B1	REPOSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35	9,33
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72	1,30
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87	2,17
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,80	7,01
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,49	0,37
	TOTAL	18,29	7,38

Horista = 114,15%

Mensalista = 71,31%

A + B + C + D

Jean Carlos Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 35526-CE
 RNP 062036059-3

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM/CE
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20

DATA : 10/06/2023		BD: 0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
Composição	PROPRIA	0,00%

SAO DE LIMA
16/06/2023

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	24,0400	4,0868
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	85,7800	85,7800
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	30,9700	5,2649
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	48,2700	72,4050
TOTAL Material:						167,5367

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,94000000	23,1700	68,1198
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,94000000	23,1700	68,1198
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,94000000	17,1400	50,3916
TOTAL Mão de Obra:						186,6312

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	546,2700	6,8284
TOTAL Serviço:						6,8284
VALOR:						361,00

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29400000	23,1700	6,8120
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,94000000	17,1400	50,3916
TOTAL Mão de Obra:						57,2036
VALOR:						57,20

C1043 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,07350000	23,1700	1,7030
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,73500000	17,1400	12,5979
TOTAL Mão de Obra:						14,3009
VALOR:						14,30

C3038 - RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,96000000	23,1700	45,4132
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,96000000	17,1400	33,5944
TOTAL Mão de Obra:						79,0076
VALOR:						79,01

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
DESCRIÇÃO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
LOCAL: RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM/CE
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20

DATA : 10/06/2023

BDI 120,00%
SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI 2023/02 SEM DESONERAÇÃO
Composição PROPRIA
HORA 112,75%
MES 71,07%
05/2021
71,14%
71,31%
03/2023
0,00%
0,00%



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07840000	23,1700	1,8165
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,78400000	17,1400	13,4378
						TOTAL Mão de Obra:
						15,2543
						VALOR:
						15,25

C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19600000	22,7200	4,4531
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,19600000	23,1700	4,5413
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58800000	17,1400	10,0783
						TOTAL Mão de Obra:
						19,0727
						VALOR:
						19,07

C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13720000	23,1700	3,1789
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,37200000	17,1400	23,5161
						TOTAL Mão de Obra:
						26,6950
						VALOR:
						26,70

C1069 - DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,38220000	23,1700	8,8556
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,45000000	17,1400	41,9930
						TOTAL Mão de Obra:
						50,8486
						VALOR:
						50,85

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04900000	23,1700	1,1353
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49000000	17,1400	8,3986
						TOTAL Mão de Obra:
						9,5339
						VALOR:
						9,53

Jean Carlos de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 05526-CE
 RNP: 06203-0059-3

C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24500000	23,1700	5,6767
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,45000000	17,1400	41,9930
						TOTAL Mão de Obra:
						47,6697

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS	DATA : 10/06/2023			
DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,16%	05/2021
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20	SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	0,31% J 06/2023

Composição PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 47,67

C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVADAÇÃO) (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39200000	17,1400	6,7189
						TOTAL Mão de Obra: 6,7189
						VALOR: 6,72

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	59,6600	65,6260
						TOTAL Material: 65,6260
						VALOR: 94,18

103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	0,59	16,70
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	39,52	0,19
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	2,39	1,00
						TOTAL Material: 17,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88319	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	25,54	41,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	19,74	15,89
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 57,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	674,06	6,13
						TOTAL Serviço: 6,13
						VALOR: 81,02

101157 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034584	BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSÕES *67 X 50* CM	SINAPI	M2	1,02700000	40,07	41,15
00044324	GESO COLA, EM PO, PARA FIXAÇÃO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO	SINAPI	KG	0,01000000	2,63	0,02
						TOTAL Material: 41,17

Jean Carlos de Souza
Engenheiro Civil
CREA-CE 05326-CE
PNP: 062036059-3

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS	DATA : 10/06/2023			BAT : 26,00%
DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS	FONTE VERSÃO HORA MESA REF.			SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 111,00% 71,07% 06/2023
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM/CE	SINAPI 2023/02 SEM DESONERAÇÃO 114,50% 71,31% 03/2023			Composição PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20				

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48400000	25,54	12,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	19,74	4,77
		TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			17,13	
					VALOR:	58,30

C1993 - PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1705	PORTA DE FICHA EMBUTIDA	SEINFRA	M2	1,00000000	263,4000	263,4000
		TOTAL Material:			263,4000	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	1,97960000	18,6300	36,8799
I0498	CARPINTERO	SEINFRA	H	1,97960000	23,1700	45,8673
		TOTAL Mão de Obra:			82,7472	
					VALOR:	346,15

91292 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,20000000	15,18	3,03
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,16710000	13,31	2,22
		TOTAL Material:			5,25	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	24,38	13,45
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36200000	25,54	34,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	19,74	18,89
		TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			67,12	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	657,63	14,66
91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	211,07	211,07
		TOTAL Serviço:			225,73	
					VALOR:	298,10

C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	45,0800	45,0800
		TOTAL Material:			45,0800	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	1,96000000	18,6300	36,5148
I0498	CARPINTERO	SEINFRA	H	1,96000000	23,1700	45,4132

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS				DATA : 10/06/2023
DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS				BDI : 26,00%
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM/CE				FL. 1003 REF. 05/2021
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20				112,76% 71,07% 03/2023
					Composição PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Mão de Obra:	81,9280
VALOR:	127,01

100659 - ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	6,84	7,95
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	17,08	0,10
				TOTAL Material:		8,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	24,38	1,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	19,74	0,67
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		2,32
				VALOR:		10,37

C1143 - DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1028	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2"X3" REF.1523	SEINFRA	UN	1,00000000	28,4800	28,4800
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	0,1500	0,9000
				TOTAL Material:		29,3800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,24500000	18,6300	4,5644
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,24500000	23,1700	5,6767
				TOTAL Mão de Obra:		10,2411
				VALOR:		39,62

101965 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,39800000	23,16	9,21
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02100000	24,43	0,51
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		9,72

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	M	1,04000000	81,00	84,24
				TOTAL Material:		84,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORIZISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41900000	25,03	10,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	19,74	4,12
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		14,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**ÁGAPE
ENGENHARIA**

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS	DATA : 10/06/2023			
DESCRÍÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS	FONTE	VERSAO	HORA	MES PES
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,75%	71,07% 05/2021
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20	SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	73,31% J 03/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

ISSAO DE LICITAÇÃO
10/06/2023

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00600000	457,73	2,74
						TOTAL Serviço:
						VALOR: 111,30

C4646 - CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8648	BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	SEINFRA	UN	0,60000000	35,2800	21,1680
I8647	CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,60000000	23,6700	14,2020
I8646	TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2"	SEINFRA	M	2,00000000	174,4600	348,9200
						TOTAL Material:
						384,2900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,58800000	23,1700	13,6240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,53900000	17,1400	9,2385
						TOTAL Mão de Obra:
						22,8625
						VALOR: 407,15

99855 - CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	3,27300000	0,66	2,16
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,00400000	44,09	0,17
00011033	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO	SINAPI	UN	1,09100000	6,31	6,88
00021012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,02900000	56,52	58,15
						TOTAL Material:
						67,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77800000	20,67	16,08
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94800000	25,36	24,04
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
						40,12
						VALOR: 107,48

C1972 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)M E=10MM (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	UN	1,30000000	6,6600	8,6580
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	1,30000000	34,5100	44,8630
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	1,30000000	28,5000	37,0500
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	105,7100	137,4230
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	1,30000000	592,2500	769,9250
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	1,30000000	11,7900	15,3270

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM/CE
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20

DATA : 10/06/2023

EDI: 26.00%
FL. 1845
REF. 05/2023
C.M.J.

FONTE VERSÃO HORA REF.

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112.750 71,07% 05/2023

SINAPI 2023/02 SEM DESONERAÇÃO 114,16% 71,31% 05/2023

Composição PROPRIA 0,00%

I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	2,45700000	324,3700	796,9771
					TOTAL Material:	1.810,2231
					VALOR:	1.810,22

C2984 - VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3MM (COLOCADO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2465	VIDRO CANELADO OU MARTELADO 3MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	1,00000000	125,2100
					TOTAL Material:
					VALOR: 125,21

C2675 - VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6MM, COLOCADO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2254	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	300,5300
					TOTAL Material:
					VALOR: 300,53

C1952 ADAPTADO - PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM C/MOLA (1.14X3.30)M (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	22,44
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	34,51
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	28,50
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	105,71
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	592,25
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	11,79
I1896	SUPORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	UN	2,60000000	20,02
I1905	SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203)	SEINFRA	UN	2,60000000	51,34
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	1,30000000	35,45
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	3,76200000	324,37
					TOTAL Material:
					VALOR: 3.378,85

Jean Carlos de Souza
Engenheiro Civil
CREA-CE 35632
RN 1630265059-3

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,7000
					TOTAL Material:
					4,2000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,07800000	23,1700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,07800000	17,1400
					TOTAL Mão de Obra:
					43,4542

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO N° 65, JARDIM/CE
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20

DATA : 10/06/2023

BOL: 26.010
 1146
 05/2021
 7 CMJ
 03/2023

	VALOR:
	47,65

C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	16,4200	0,8210
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	13,5200	0,9464
						TOTAL Material:
						1,7674

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	0,98000000	18,6300	18,2574
I0498	CARPINTERO	SEINFRA	H	0,98000000	23,1700	22,7066
						TOTAL Mão de Obra:
						40,9640
						VALOR:
						42,73

C4465 - COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	5,6200	19,6700
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	15,2300	1,5230
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,3200	4,6200
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,7000	23,1000
						TOTAL Material:
						48,9130

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	0,68600000	18,6300	12,7802
I0498	CARPINTERO	SEINFRA	H	0,68600000	23,1700	15,8946
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,07800000	23,1700	24,9773
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,07800000	17,1400	18,4769
						TOTAL Mão de Obra:
						72,1290
						VALOR:
						121,04

C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50CM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	20,7600	21,3828
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	15,2300	1,3707
I1784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	57,1200	2,2848
I1873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	70,6000	2,8240
						TOTAL Material:
						27,8623

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,17600000	18,6300	21,9089
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,17600000	22,7200	26,7187
						TOTAL Mão de Obra:
						48,6276
						VALOR:
						76,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS	DATA : 10/06/2023		CDI : 26,00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS	FONTE		HORA / MES / REF.
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	110,76% 71,07% 30/06/2021
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20	SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31% 30/06/2023
		Composição	PROPRIA	0,09% 0,00%

87893 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13940000	25,54	3,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04650000	19,74	0,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	646,92	2,39
TOTAL Serviço:						2,39
						VALOR: 6,86

C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58800000	23,1700	13,6240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58800000	17,1400	10,0783
TOTAL Mão de Obra:						23,7023

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	826,2600	20,6565
TOTAL Serviço:						20,6565
						VALOR: 44,36

C4436 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	63,2700	69,5970
TOTAL Material:						69,5970

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,37200000	23,1700	31,7892
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,37200000	17,1400	23,5161
TOTAL Mão de Obra:						55,3053

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	786,1100	15,7222
TOTAL Serviço:						15,7222
						VALOR: 140,62

Jean Carlos de Souza
Engenheiro Civil
CREA 350226-CE
RNP 062016059-3

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	3,5200	0,5949
TOTAL Material:						0,5949

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS	DATA : 10/06/2023	BDI: 26,00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS	FONTE	VERSAO
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20	SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO

ISSAO DE LICITACAO
18/06/2021

I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19600000	23,1700	4,5413
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19600000	17,1400	3,3594
TOTAL Mão de Obra:					7,9007	
					VALOR:	8,50

96109 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	26,96	0,67
00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	0,99640000	0,75	0,74
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,03080000	36,87	1,13
00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,02930000	10,61	10,92
020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPO SISAL PARA GESSO	SINAPI	KG	0,00780000	23,96	0,18
TOTAL Material:					13,64

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79740000	25,36	20,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	19,74	7,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					28,09
					VALOR: 41,73

102218 ADAPTADO - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (EXCLUSO MATERIAL) (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	26,75	10,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					10,18
					VALOR: 10,18

88485 ADAPTADO - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL) (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	26,75	1,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	19,74	0,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,32
					VALOR: 1,32

88495 ADAPTADO - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL) (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23400000	26,75	6,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08600000	19,74	1,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,96
					VALOR: 7,96

Jean Carlos de Souza
Engenheiro Civil
CEP 6326-CE
RNP 32036059-3

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM/CE
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20

DATA : 10/06/2023

 BDI 26,00%
 FONTE SEINFRA VERSÃO 027 SEM DESONERAÇÃO HORA 112,76% MES 05/2023
 SINAPI 2023/02 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 03/2023
 Composição PROPRIA 0,00% 0,00%

88497 ADAPTADO - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL) (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31200000	26,75	8,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	19,74	2,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,60
						VALOR: 10,60

88489 ADAPTADO - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL) (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	26,75	5,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	19,74	1,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,36
						VALOR: 6,36

88488 ADAPTADO - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (EXCLUSO MATERIAL) (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	26,75	6,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	19,74	1,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,29
						VALOR: 8,29

C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0733	DESEMPEADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	1,2200	0,2440
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,8500	0,6800
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,9240

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,4700	9,8700
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	73,2300	2,1969
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	15,8400	2,3760
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,5500	14,6190
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7'	SEINFRA	UN	0,03000000	17,8500	0,5355
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	36,0700	3,6070
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	34,4700	1,7235
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,3500	3,3750
TOTAL Material:						38,3029

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,47000000	23,1700	34,0599
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,17600000	23,1700	27,2479

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
 DESCRIÇÃO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
 LOCAL: RUA PE MIGUEL COELHO N° 65, JARDIM/CE
 CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20

DATA : 10/06/2023

EBI 26,00%
 FONTE SEINFRA VERSÃO 027 SEM DESONERAÇÃO HORA 112,76% 71,07% 05/2021
 SINAPI 2023/02 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 03/2023
 Composição PROPRIA 0,00% 0,00%

AO DE L
 1650 BEF

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,17600000	17,1400	20,1566
					TOTAL Mão de Obra:	81,4644
					VALOR:	120,69

C1943 - POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,60000000	0,8500	0,5100
						TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,5100

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,30000000	15,8400	4,7520
I0799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,60000000	3,2100	1,9260
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,80000000	0,5500	0,4400
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7'	SEINFRA	UN	0,15000000	17,8500	2,6775
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	36,0700	3,6070
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	34,4700	1,7235
						TOTAL Material: 15,1260

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,73500000	18,6300	13,6931
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,12700000	23,1700	26,1126
						TOTAL Mão de Obra: 39,8057
						VALOR: 55,44

87622 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	16,92	3,55
I1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,74	0,37
						TOTAL Material: 3,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21400000	25,54	5,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	19,74	2,11
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 7,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	719,28	22,29
						TOTAL Serviço: 22,29
						VALOR: 33,78

C4441 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	63,2700	69,5970

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM/CE
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20

DATA : 10/06/2023

BD: 26,00%
 VERSÃO: 027 SEM DESONERAÇÃO
 HORA: 11:27:00
 REF.: 05/2023
 SINAPI: 2023/02 SEM DESONERAÇÃO
 PROPRIA
 0,00%
 0,00% J

TOTAL Material:	69,5970
-----------------	---------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,1760000	23,1700	27,2479
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,1760000	17,1400	20,1566
						TOTAL Mão de Obra:
						47,4045

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,0200000	786,1100	15,7222
						TOTAL Serviço:
						VALOR: 132,72

88650 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	0,63920000	0,93	0,59
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	0,18750000	54,73	10,26
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08900000	5,46	0,48
						TOTAL Material:
						11,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08710000	25,42	2,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03260000	19,74	0,64
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
						2,85
						VALOR: 14,18

98695 - SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
7595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	2,86	3,68
00004828	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,00000000	60,95	60,95
						TOTAL Material:
						64,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORIZISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	25,03	13,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	19,74	5,38
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
						19,07
						VALOR: 83,70

C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	66,1500	1,2039
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,0800	2,9484
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,5500	1,5400
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	48,4900	53,3390

ÁGAPPE ENGENHARIA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS	DATA : 10/06/2023		EDI : 1652
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31% 03/2023
	Composição			PROPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Material: 59,0313

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,56800000	23,1700	36,3306
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,22500000	17,1400	20,9965
					TOTAL Mão de Obra:	57,3271
					VALOR:	116,36

90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	21,02	0,71
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21600000	25,84	5,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,29
					VALOR:	6,29

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,9200	23,0400
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7200	1,7200
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	10,0100	10,0100
I0957	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9800	1,9800
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,3100	0,9310
I1075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,4300	10,2900
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,5600	2,5600
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,8000	2,4000
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,8400	21,8400
I129	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8600	1,7200
					TOTAL Material:	76,4910

Mão de Obra						
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,94000000	18,6300	54,7722
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,94000000	23,1700	68,1198
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,45000000	17,1400	41,9930
					TOTAL Mão de Obra:	164,8850
					VALOR:	241,38

97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	139,14	139,14
					TOTAL Material:	139,14

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	21,02	3,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MISSÃO DE LICITAÇÃO
BOL: 17663
DATA: 10/06/2023
REF.

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
DESCRIPAÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM/CE
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20

DATA : 10/06/2023

BOL: 17663

REF.

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	12,76%	71,07%	05/2021
SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,91%	03/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	25,84	10,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,33
					VALOR:	153,47

97589 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	15,75	15,75
00038773 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	6,67	6,67
TOTAL Material:					22,42

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22310000	21,02	4,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					13,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					18,51
					VALOR: 40,93

97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	19,57	19,57
TOTAL Material:					19,57

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07480000	21,02	1,57
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17950000	25,84	4,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,20
					VALOR: 25,77

CP01 - TRILHO ELETRIFICADO 1 M + 3 SPOTS LED 10W LUZ QUENTE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1377 LUMINARIA SPOT DIRECIONAL C/BRACO	SEINFRA	UN	3,00000000	40,19	120,57
I2157 TRILHO DE ALUMINIO PARA FORRO DE GESSO	SEINFRA	M	1,00000000	6,92	6,92
TOTAL Material:					127,49

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104473 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SINAPI	UN	1,00000000	141,86	141,86
<i>Jean Carlos de Souza Engenheiro Civil CREA: 356226-CE RNP: 052156009-3</i>					TOTAL Serviço: 141,86
					VALOR: 269,35

C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1") (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**ÁGAPE
ENGENHARIA**

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS	DATA : 10/06/2023		BDI : 26,00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS	FONTE VERSÃO		HORA MES REF.
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM/CE	SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO		112,76% 71,07% 06/2021
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20	SINAPI 2023/02 SEM DESONERAÇÃO		114,15% 71,31% 03/2023

ISSAO DE LICITACAO

Composição

PROPRIA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM/CE
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20

DATA : 10/06/2023

BDI : 260,00

REF:

MEC

REF:

05/2021

05/2021

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

00/2023

ÁGAPÉ ENGENHARIA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS	DATA : 10/06/2023	BDI : 26,00%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS	FONTE	VERSAO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	05/2021
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20	SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,0000000	1,3600	2,7200
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,0000000	1,8200	1,8200
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,0000000	11,5900	11,5900
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,0000000	2,3400	2,3400
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,3300000	10,6200	3,5046
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,5000000	3,8300	5,7450
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,5000000	6,5200	3,2600
					TOTAL Material:	42,2025

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,9400000	18,6300	54,7722
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,9400000	22,7200	66,7968
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,4500000	17,1400	41,9930
						TOTAL Mão de Obra:
						VALOR: 205,76

C4927 - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9408 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)		SEINFRA	UN	1,0000000	32,0400	32,0400
						TOTAL Material:

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,4900000	18,6300	9,1287
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,4900000	22,7200	11,1328
						TOTAL Mão de Obra:
						VALOR: 52,30

86938 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		SINAPI	UN	1,0000000	51,75	51,75
86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		SINAPI	UN	1,0000000	504,56	504,56
						TOTAL Serviço:
						VALOR: 556,31

João Carlos Souza
Engenheiro Civil
CREA 35526-CE
RG 0296059-3

86938 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		SINAPI	UN	1,0000000	157,10	157,10
86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		SINAPI	UN	1,0000000	195,67	195,67
86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		SINAPI	UN	1,0000000	64,40	64,40
						TOTAL Serviço:
						417,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM/CE
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20

DATA : 10/06/2023

BOI : 26,00%
FONTE : SEINFRA
VERSAO : 027 SEM DESONERAÇÃO
HORA : 11:56%
MES : 05/2021
REF : 1851
CNPJ : 03232023
Composição PROPRIA
0,00% 0,00%

	VALOR:	417,17
--	--------	--------

C0359 - BANCADA DE MÁRMORE LARG.= 0,60M ESP.= 3CM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00520000	66,1500	0,3440
I9533	BANCADA EM MARMORE BRANCO POLIDO E=3cm	SEINFRA	M2	0,60000000	400,7800	240,4680
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,27000000	0,5500	1,2485
						TOTAL Material:
						242,0605

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,96000000	23,1700	45,4132
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,96000000	17,1400	33,5944
						TOTAL Mão de Obra:
						79,0076
						VALOR:
						321,07

86915 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,48	0,07
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	SINAPI	UN	1,00000000	124,00	124,00
						TOTAL Material:
						124,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	24,81	2,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	19,74	0,59
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
						2,97
						VALOR:
						127,04

100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	251,75	251,75
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	22,49	134,94
						TOTAL Material:
						386,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	24,81	23,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	19,74	5,89
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
						29,42
						VALOR:
						416,11

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS	DATA : 10/06/2023			BBA: 26.00
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM E ANEXOS	FONTE VERSÃO HORA MÉD. REL.			05/06/21
LOCAL:	RUA PE MIGUEL COELHO Nº 65, JARDIM/CE	SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,75% 71,07%			05/06/21
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JARDIM - CE CNPJ: 12.465.928/0001-20	SINAPI 2023/02 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%			05/06/23

ISSAO DE LIC

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,68600000	17,1400	11,7580
						TOTAL Mão de Obra:
						VALOR: 11,76

C4850 - PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	4,00000000	0,7100	2,8400
I9150	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SEINFRA	UN	0,03380000	44,3900	1,5004
						TOTAL Material:
						4,3404

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39200000	17,1400	6,7189
						TOTAL Mão de Obra:
						VALOR: 6,7189

CP02 - PLACA LUMINOSA DE ACM PARA FACHADA DO PLENÁRIO E ANEXO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM - CE (UN)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
Cotação 03	Cotação 03	Composições	UN	1,00000000	23.284,80
					TOTAL Material:
					23.284,80
					VALOR: 23.284,80

*Jean Carvalho Soza
Engenheiro Civil
CREA 3553/CE
RNP 002023059-3*